

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
PENTRU INTOCMIREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat primaria comuna Cucoara
 2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria comuna Cucoara
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de pavare a spatiilor publice in s. Chircani, com. Cucoara , raionul Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrai de pavare.		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	38,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,180
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiului cu exavatorul 0.25mc, K=0.8)	100 m3	0,180
4	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	16,000
5	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	8,000
6	DE16A Man. k=0.5	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din tevi de asbest taiate in doua jumatați Nota (de inclus costul Man +ut-h Kman =1.5, de taiat tevile de asbest cu polizorul ungiular) (fara costul elementului)	m	28,000
7	TrB22F1AD	Transportul ,incarcarea materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	4,000
8	TsI51A1	Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,000
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15	m	38,000

1	2	3	4	5
		cm, beton C15, V=1.72m3		
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 12.0mc	m3	12,000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 40mm)	m2	300,000

Intocmit  Dumitru Cretu



LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU INTOCMIREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat primaria comuna Cucoara
 2. Organizatorul procedurii de achiziție primaria comuna Cucoara
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de pavare a spatiilor publice in s. Cucoara
,raionul Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrai de amenanjare.		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	148,000
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,500
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea gunoiiului cu exavatorul 0.25mc, K=0.8)	100 m3	0,500
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	510,000
5	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	80,000
6	TrB22F1AD	Transportul ,incarcarea materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 1,5 t	t	42,800
7	TsI51A1	Transportarea placilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	42,800
8	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	12,000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 80x200x1000 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / beton B15 ,V=2.84mc	m	142,000

1	2	3	4	5
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip H=10cm, Nisip - 32.0mc	m3	32,000
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosimea pavajului 40mm)	m2	320,000
12	RpEF07B	Montarea corpului de iluminat pesuport existent tip	buc	4,000
13	RpEA02A1	Montarea tubului izolan din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC , avind diametrul pina la 16 mm, montarea tuburilor ingropate	m	60,000
14	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	100,000
15	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	1,000

Intocmit

Dumitru Cretu

