

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat ATAS Centru-Vest
2. Organizatorul procedurii de achiziție ATAS Centru-Vest
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a Acoperisului sarpant al Centrului de prestări servicii nr.1, r-nul Ungheni, s.Sculeni, str.Alexandru cel Bun nr.16 din cadrul STAS Ungheni, ATAS Centru-Vest

| ș<br>crt. | Simbol norme și<br>Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                     | Unitatea<br>de masura | Volum    |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                       | 4                     | 5        |
|           |                                | <b>1. Lucrari generale de constructii</b><br><br><b>1.1. Acoperis</b><br><br><b>1.1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                        |                       |          |
| 1         | RpCI42B                        | Demontarea elementelor de acoperis -<br>invelitori din tabla, asbociment                                                                                                                | m2                    | 533,0000 |
| 2         | RpCH32C                        | Desfacerea asterealei a invelitorilor cu sau<br>fara recuperarea materialelor                                                                                                           | m2                    | 533,0000 |
| 3         | RpCH32B                        | Desfacerea planseelor din lemn si a<br>elementelor de acoperis - sarpanta<br>acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor<br>componente, inclusiv sortarea materialelor<br>rezultate  | m2                    | 12,4000  |
| 4         | RpCB18D                        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace<br>manuale, placi prefabricate cu grosime pina la<br>15 cm (Elemente din beton armat, Cornisa)                                                   | m3                    | 6,8000   |
| 5         | RpCI42F K=2                    | Demontarea elementelor de acoperis -<br>membrane bituminoase in unul sau doua<br>straturi (4 straturi) Locurile unde vor fi<br>amplasate structurile de rezistenta a<br>acoperisului    | m2                    | 22,4000  |
| 6         | RpCK42A                        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau<br>mortar de ciment (Locurile unde vor fi<br>amplasate structurile de rezistenta a<br>acoperisului) ATENTIE se va dezgoli pina la<br>planseu | m2                    | 22,4000  |
| 7         | RpCH32D                        | Desfacerea streasinilor infundate sau aparente                                                                                                                                          | m2                    | 48,0000  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5        |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 8  | TrI1AA01B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                          | t   | 15,9000  |
| 9  | TrI1AG24G1 | Materialele din grupa G - material lemnos incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1                                                                                                            | t   | 8,6000   |
| 10 | TsI50B5    | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km (ATENTIE Foile de ardezie vor fi transportate la gunoiste autorizate)                                                | t   | 24,5000  |
|    |            | <b>1.1.2. Structura de rezistenta si acoperisul</b>                                                                                                                                                |     |          |
| 11 | RCsB29B    | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm                                                                | buc | 72,0000  |
| 12 | CL57A      | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (ATENTIE Ancore se vor fixa pe adeziv chimic tip Hilti)                                                       | kg  | 62,0000  |
| 13 | CB03E      | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                         | m2  | 93,1000  |
| 14 | CC02D2     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D12mm A500C          | kg  | 229,0000 |
| 15 | CC02C2     | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante D6mm A240 | kg  | 202,0000 |
| 16 | CA04C      | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnat cu pompa. Pentru pompare pe orizontala pe distante mai mari de 15m Beton B-20 (Centura monolita)                  | m3  | 20,6000  |
| 17 | CE40A      | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Cosoroaba, capriori, talpa, popi, grinzi, contravintuiri,                                                               | m3  | 12,4000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5        |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |       | contrafise, eclise, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |
| 18 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.norma la scinduri de rasinoase=0.01                                                                                                                                                                                          | m2 | 533,0000 |
| 19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 533,0000 |
| 20 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (ATENTIE Tabla Profilata sau de tip Tigla cu grosimea nu mai mica de 0.55mm ) cu strat de protectie polimeric (suprafata mata), masa stratului de zinc (275g/m2), stratul de protectie exterior 35 microni si interior 7 microni, de calitate superioara, culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 533,0000 |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 48,0000  |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 54,0000  |
| 23 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 40,0000  |
| 24 | CE05A | Captusirea stresinii cu tabla cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 40,0000  |
| 25 | CK26B | Instalarea opritorilor de zapada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 54,4000  |
| 26 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Inclusiv Aseriala si Paziile la streasina)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 17,4200  |
| 27 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:( Pentru Aseriala si pazii la streasina)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 5,0200   |
|    |       | <b>1.1.3. Canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |
| 28 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 97,2800  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |               | perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Se vor confectiona si monta canale de ventilare din tabla zincata cu grosimea 0.8mm, consolidate cu cornier 40x40x4mm )                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 29 | IzH03B        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte (vata minerala bazaltica, conductivitate termica = 0.037 W/mK, densitatea minim 35kg/m3, grosimea 50mm)                                                                                                                     | m2  | 97,2800 |
| 30 | IzI07D1       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, CONFECTIONARE (Aplicabil)                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 64,0000 |
| 31 | IzI07D2       | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla MONTARE (Aplicabil)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 64,0000 |
| 32 | CE05A1        | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Captusirea cosurilor de ventilare pe acoperis) Tabla protejata anticoroziv in culoarea acoperisului | m2  | 33,2800 |
| 33 | CE24I         | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri 1500x600 dimensiunile se vor preciza in teren (Montarea)                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0000  |
| 34 | Pret de piata | Caciula din tabla zincata pentru acoperirea cosurilor de ventilare 1500x600mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,0000  |