



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Reamplasarea gunoistii de pe str. 31 August, 1989 a IMSP IMU

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile H=2.5m, latime=1.7m, lungime=3.3m	t	0,5000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,0000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	1,2500
2	TsI50A1	Transportarea constructiei metalice, pamintului si gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1,5000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0750
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	7,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2400
4	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate	m2	10,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7850
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (coborite la nivelul asfaltului existent)	m	7,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500
	7129020012800	Pavator	h-om	3,0800
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	20,4400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0560

1	2	3	4	5
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	7,0350
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton dimensiuni 8x20cm	m	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2800
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	4,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4800
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7200
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1920
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,0800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	4,0200
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,8500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,7885
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,3350
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,8190
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,3000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
10	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosime 80mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	10,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	10,6302
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3318
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	10,6575
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,8000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	165,1650
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0525

1	2	3	4	5
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,8998
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2100
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900
	2663102100000	Beton	m3	1,0200
13	CN22A1	Vopsitorii obisnuite pe suprafete metalice si timplarie din lemn, executate cu emailuri pe baza de derivati celulozici	m2	16,7500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,5000
	2430116103050	Email pe baza de derivati celulozici	kg	4,1875
	2430226101521	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 892-1	kg	3,3500
	2430226109257	Diluant pe baza de derivati celulozici	kg	5,0250
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,1250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,0050
	2430226101533	Chit de cutit pe baza de derivati celulozici C 822-2	kg	4,1875

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Şef serviciul reparație

Specialist în management și organizare

T. Sîrbu

N. Melnic

V. Martalog