

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului local str. Poienilor din satul Boșernița, orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

1. Descriere generală

Prezentul caiet de sarcini cuprinde achiziția publică a lucrărilor de reparație curentă a drumului local din s. Boșernița, str. Poienilor / variantă albă- 1550m x 3m H=12cm: Lucrări de renovare a drumului de acces la gunoiștea din or. Rezina prevede lucrări de săpătura mecanică, compactare, scarificare, nivelare și amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatra spartă.

2. Informații și proiectare

Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este **60 zile calendaristice** după 10 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. DUA

2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

4. Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 950 000 lei;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generală (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);

6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (**anexa nr. 22**);

6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a **Responsabilului tehnic** în domeniile: **Construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și a podurilor.**

6.9 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;

7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;

7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;

7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;

7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;

7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;

7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal sau *alte documente echivalente, emise de autorități competente din țara respectivă;*

7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

7.10 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție - ***Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.***

8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:

Garanție de bună execuție a contractului - **5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante**

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

Data " 22 " 08 2025

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului local str. Poienilor din satul Boșernița, orașul Rezina

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Cantitatea / Consum de resurse pe unitate de masura
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование).	100 m2	46,50
1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом).	100 m2	46,50
2.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
2.2	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
2.3	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
2.4	11202062010361	Savura	m3	1,0000
2.5	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
2.6	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
2.7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
2.8	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
2.9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
2.10	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
2.11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
2.12	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
3	DI134A1	Corectie: Pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI134A (При увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI134A).	100 m2	-138,50
3.1	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100 m2	46,50
4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

„22”, august 2025

Ex.. C. Viziru