

Construcția unui perete despărțitor din**gipscarton.**Ministerul Mediului

(denumirea obiectivului)

APROB**Conducătorul grupului de lucru în domeniul
achizițiilor publice în cadrul Ministerului Mediului**Igor Pșenicinii**Caiet de sarcini**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de finisaj		
1	CD72B	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea până la 4 m. Vata mineral gr.50 mm	m2	16,80
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,60
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	33,60
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților	m2	33,60
5	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților	m2	33,60
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,60
7	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,00
8	CK18B	Montarea baghetelor	m	12,00
9	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construcție impermeabila, etanșe, etanșe metalica sau similare, montate îngropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00
10	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montați pe izolatori-role, având	m	30,00

1	2	3	4	5
		secțiunea până la 4 mmp VVGng 3x2.5 mm2		

Notă:

Termen de executare a lucrărilor este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat.

Secretarul grupului de lucru Elena Vacarciuc

