

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI LUCRĂRI

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700
		<i>Total</i>	lei	
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
		<i>Total</i>	lei	
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
		<i>Total</i>	lei	
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100
		<i>Total</i>	lei	
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
		<i>Total</i>	lei	
6	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260
	2664102101126	Var	kg	0,1100
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360
		<i>Total</i>	lei	
7	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000
	2661126433001 2-01	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6 (0,18 m3)	buc	1,0000
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	buc	3,0000
		<i>Total</i>	lei	
8	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660
	2664102101126	Var	kg	0,1100
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500
		<i>Total</i>	lei	
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	
	2661126433091 1	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2661126433152 2-01	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	buc	3,0000
		<i>Total</i>	lei	
10	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,7560
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3240
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0132
	4100126202818	Apa	m3	0,1243
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,5300
		<i>Total</i>	lei	
11	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,6700
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,0000
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,0000
		<i>Total</i>	lei	
12	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m	
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	1,9800
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,4000
	2521216716002-02	Teava de otel sau polietilena PN10 PE100 D63	m	1,0030
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	lei	
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Mufa PE	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000
	2523156713811-01	Mufa PE D63	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>	lei	
14	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot PE	buc	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000
	2523156713811-02	Cot PE D63	buc	1,0100
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000
		<i>Total</i>	lei	
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020
		<i>Total</i>	lei	
16	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300
		<i>Total</i>	lei	

Autoritatea contractantă Primăria or.Codru

Stelian Manic

Data "25" 11 2024



Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.