

DIVIZ LOCAL

Poziția 1. Construcția platformei din beton pentru amplasarea Stație de Oxigen

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
I	II	III	IV	V
		Fundația Stație de Oxigen		
		Demontări și evacuări		
13	RpCP44A	Demontarea construcțiilor metalice cu recuperarea materialelor (Carcas metalic captusit cu tabla, depozit butelii Oxigen)	kg	128,6000
14	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demontarea betoanelor la depozit de butelii Oxigen)	m3	2,1500
15	TsG06C	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm	buc	2,0000
16	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,9000
17	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,9000
		2.2. Terasamente		
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	25,2000
19	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	40,3000
20	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	40,3000
		2.3. Fundatia		
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,1300
22	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-7.5	m3	7,1300
23	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Plasa 200x200x8mm A III, inclusiv distantierele)	kg	623,3200
24	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,6300
25	CA04B	Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B-20), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (ATENTIE Suprafata superioara va fi elicopterizata)	m3	14,2600
		2.4. Ingradiri		
26	CO06A4	Imprejmuiri din plasa EUROGARD panouri de gard, grosimea minim 4.4mm fixata pe stilpi din metal 50x50mm la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (ATENTIE Modificarea normei la resursul Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - de aplicat norma 1.85)	m	26,3000
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel de tip Eurogard, gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi metalici 50x50 la ingradiri existente.	m2	2,2500

Specialist principal al Secției administrare și logistică a IMSPD SM _____ Andrei Popa