

Obiectivul: Constructia stadionului minifotbal 32m*20m

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

Obiectul: Stadion minifotbal cu acoperire PVC 32m*20m s.Slobozia Dusca r-I Criuleni				
Devizul: Constructia stadionului minifotbal s.Slobozia Dusca r-I Criuleni				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Lucrari de terasament		
1.1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	2,56000
1.1.2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	4,00000
1.1.3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	2,56000
1.1.4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	390,00000
		TOTAL Capitol 1.Lucrari de terasament		
		Capitol 2.Sistematizarea pe verticala		
1.1.5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории).	100m3	1,39000
1.1.6	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100m3	1,39000
1.1.7	Material	Cost argila pentru umplutura(k afinare =1.21)	m3	139,00000
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	1,39000
1.1.9	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic.	m3	139,00000
1.1.10	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	1,39000
		TOTAL Capitol 2.Sistematizarea pe verticala		
		Capitol 3.Strat suport		
1.1.11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,41000
1.1.12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100m3	0,40000
1.1.13	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	7,00000
1.1.14	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	2,80000
1.1.15	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 4.6 m3)	m	104,00000
1.1.16	CE17A	Strat geotextil 200gr/m2	m2	640,00000
1.1.17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	110,88000
1.1.18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	46,20000
1.1.19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	27,72000
1.1.20	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100m3	1,84000
1.1.21	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip quart si cauciuc farimitat .Materiale folosite cu certificare ecologica,	m2	640,00000
1.1.22	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.Inclusiv marcaj Volei	m	236,00000

1.1.23	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	2,00000
		TOTAL Capitol 3.Strat suport		
		Capitol 4.Constructia gardului H-5m (Rabita H-3m,Poliamid H-2m)		
1.1.24	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3	6,50000
1.1.25	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	5,00000
1.1.26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*3-198m.l ; orizontale 40*40*2-359m.l; sustinere plasa poliimid H-2m 80*80*3-52m.l)	kg	2 617,00000
1.1.27	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu doua straturi de grund "Rostschutzgrund" sau analog, executate din profile, cu pensula de mina. k=2	t	2,62000
1.1.28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de email "Corex Metallschutzlack" sau analog in 2 straturi, executate din profile, cu pensula de mina	t	2,62000
1.1.29	Material	Заглушки PVC 80x80	buc	52,00000
1.1.30	pret furnizor	plasa rabita sirma zincata d2.5 ochi 45*45	m2	312,00000
1.1.31	CC09D K=2	Montarea plasei rabit (numai manopera si utilaiul)	m2	312,00000
1.1.32	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg(катанка 5,5мм)	m.l	900,00000
1.1.33	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet(Катанка 5,5мм)	100m	9,00000
1.1.34	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2	208,00000
1.1.35	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2	208,00000
1.1.36	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100m	3,12000
1.1.37	Pret furnizor	Cablu otel incarcatura maxima 2000kg	m.l	312,00000
1.1.38	Pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d6mm	buc	24,00000
1.1.39	Pret furnizor	Intinzator tip inel -cirlig 20*200 mm incarcatura 915 kg	buc	24,00000
		TOTAL Capitol 4.Constructia gardului H-5m (Rabita H-3m,Poliamid H-2m)		

Obiectul: Stadion minifotbal cu acoperire PVC 32m*20m s.Slobozia Dusca r-I Criuleni

Devizul: Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.2.1	pret piata	Porti de fotbal echipate cu plasa si sistem de fixare	buc	2,00000
1.2.2	pret piata	Set instalatie volei fixata pe laturile laterale ale stadionului,iclusiv plasa	set	1,00000

Obiectul: Stadion minifotbal cu acoperire PVC 32m*20m s.Slobozia Dusca r-I Criuleni

Devizul: Utilaj Electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1.3.1	pret furnizor	Щкаф ВЗУМ -TF -03 - 1	buc	1,00000
1.3.2	pret furnizor	Выключатель нагрузки ВН -32 1P 40А	buc	1,00000
1.3.3	pret furnizor	Выключатель автоматический ВА47 - 29 1P 16А "В"	buc	1,00000
1.3.4	pret furnizor	Счетчик ZCG112А	buc	1,00000
1.3.5	pret furnizor	Выключатель автоматический ВА47 - 29 1P 16А "В"	buc	1,00000
1.3.6	pret furnizor	Таймер электронный №04767 (ТЭ15)	buc	1,00000
1.3.7	pret furnizor	Ограничитель перенапряжений ОПС1 - С 1	buc	1,00000
1.3.8	pret furnizor	Corpuri iluminat LED 150W	buc	6,00000

Obiectul: Stadion minifotbal cu acoperire PVC 32m*20m s.Slobozia Dusca r-I Criuleni

Devizul: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitol 1.Illuminare		
1.4.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	2,56000
1.4.2	Pret furnizor	Cablu VVGng 3*2.5mm	m	170,00000
1.4.3	pret furnizor	Stilpi din otel zincat 7M	buc	6,00000
1.4.4	08-03-572-4	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe	buc	1,00000

		perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000. (BZUM-TF-03-1)		
1.4.5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (ZCG112A)	buc	1,00000
1.4.6	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu.(болтовой крюк)	buc	1,00000
1.4.7	pret piata	Болтовой крюк HEL -5552	buc	1,00000
1.4.8	pet piata	gofra metalica d32	buc	170,00000
1.4.9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie. (анкерный зажим)	100buc	1,00000
1.4.10	pret piata	Анкерный зажим HEL -5504	buc	1,00000
1.4.11	pret piata	Термоусаживаемая перчатка 502 K 016/S	buc	1,00000
1.4.12	pret piata	Защитный ПВХ кожух GPC 60*60 L2750	m	9,00000
1.4.13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10 buc	0,30000
		TOTAL Capitol 1.iluminare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.