

# Întreținerea curenta a drumurilor publice locale din raion

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

APROBAT:

(nume, prenume)

(semnătura)

## Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. 1.Capitolul 1.Intretinerea drumurilor publice locale.Asigurarea esteticii rutiere</b>		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	285,000
		<b>Capitolul 2. 2.Capitolul 2. Intretinerea platformei drumului</b>		
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	80,000
3	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	150,000
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 600,000
		<b>Capitolul 3. 3.Capitolul 3.Intretinerea partii carosabile</b>		
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 446,000
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	300,000
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	56,000
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	90,000

1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 4. 5. Capitolul 5. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere</b>		
9	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	80,000
10	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	10,000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	80,000
12	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	20,000
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	3 500,000
14	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	25,000
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	150,000
16	DI54A	Deplasarea utilajului	1 km	60,000

Întocmit

E.Draghici

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.