

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Inspectoratul General pentru Situatii de Urgente**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Inspectoratul General pentru Situatii de Urgente**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitala la sediul de pe str. Ia. Hîncu, 3, mun. Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Balustrada scarile et. 1-2		
1	CH06A	Mina curenta metalica(Inox)	m	19,0000
		1.2. Timplarie		
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,4600
		1.3. USI birourile 3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;18;21;22;23;24;25;WC et.2		
3	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	33,2100
		1.4. Corob din gips carton scara subsol, bir. 3;4;5;6;7;8;17;21		
4	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor-Corb	m2	23,9600
5		Corniere de protectie colt pentru finisari	m	59,9000
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. -corb	m2	23,9600
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	23,9600

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,9600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	23,9600
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	23,9600
		1.5. Timplarii(otcos)		
11	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m(Micsorarea usilor)	m2	12,6000
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	33,2100
13		Corniere de protectie colt pentru finisari-otcos	m	59,9000
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi	m	90,0000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	67,5000
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	67,5000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,5000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	67,5000
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	67,5000

1	2	3	4	5
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre 60	m	1,8000
		1.6. Hol et. 2		
21	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	329,3000
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	329,3000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	329,3000
		2. Retele electrice si iluminat interior et. 2 (hol)		
		2.1. Lucrari de constructii		
24	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	45,0000
25	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	48,6000
		2.2. Lucrari de montare		
26	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm	m	100,0000
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5000
28		Cablu VVGng Ls-0.66 3*2.5	m	50,0000
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	20,0000
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	40,0000

1	2	3	4	5
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
31	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, (Cablu canal)	m	40,0000

Ofițer al Secției AP și DI a DL. cpt. R. Avram 
 Termen de execuție 35 zile lucrătoare
 Termen de garanție a lucrărilor îndeplinite 60 luni
 Persoana de contact, tel. 069872774