

Obiectivul: Primăria satului Ivanovca Nouă

Obiectul: Lucrări de reparație a drumului drumul public local Drumul de acces Ivanovca Nouă Bozieni . În cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE”

Devizul: Lucrări de modernizare a unui tronson de drum cu lungimea de 600 m

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 8.5.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Modernizarea stratului rutier		
1	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica.	m3	338,0000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,6 l/ m.p.)	t	1,9800
3	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3 300,0000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (emulsie bituminoasă 0,3 l/ m.p.)	t	0,9900
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	3 300,0000
6	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice.	m2	12,0000
		TOTAL Modernizarea stratului rutier		
		Organizarea traficului pe timpul reparației.		
7	RpDE11B	Plantarea stlpilor din beton armat pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial.	buc	2,0000
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat.	buc	2,0000
9	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera.	buc	2,0000
		TOTAL Organizarea traficului pe timpul reparației.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.