

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești etapa II, mun. Hîncești, str. Alexandru cel Bun, 51**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează la obiectul Gradinita de copii nr. 1 din mun Hincesti str. Alexandru cel Bun, 50 executarea ulmatoarelor lucrări:

- Lucrari de constructie ETAPA II interioare, группы 1-й этаж conform Deviz-oferta № 2-1-1;
- Nivelul II Grupele conform Deviz-oferta № 2-1-2 Допработы 2-й этаж (из-за затопления):
- Допработы (лестницы, кабинеты и помещения) conform Deviz-oferta № 2-1-3

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli si proiect de execuție;***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitatile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. (Nu se necesită).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza in conformitate cu conditiile climaterice in timpul executarii lucrarilor.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor insoti de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilitii de remediere. ***Conform cerintelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***nu se cere.***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. **Conform normativelor.**

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Conform cerințelor din NCM C.01.02:2017)**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Conform cerințelor din NCM C.01.02:2017)**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Conform cerințelor din NCM C.01.02:2017)**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 16 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 10.07.2025

**Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun.
Hincesti RM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de constructie ETAPA II interioare, группы 1-й этаж

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа "Север"				
		1.1. Потолок				
1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	15,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,95		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,29		
		<i>Total</i>				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	118,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,55		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,74		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,92		
		<i>Total</i>				
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	118,300		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,06		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	47,32		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,10		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	59,15		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
		<i>Total</i>				
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,700		
	7422010060100	Timplar	h-om	31,86		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,65		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,89		
	266210270020- 2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -влагостойкий	buc	6,19		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,22		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,78		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	796,50		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	354,00		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,24		
	2875276305105	Conector	buc	78,59		
		<i>Total</i>				
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	17,700		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,77		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,67		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.2. Стены				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтант	m2	273,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,21		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	41,04		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,68		
		<i>Total</i>				
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)	m3	3,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,67		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,54		
	4100126202818	Apa	m3	0,44		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				
8	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm,	m3	1,400		

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	8,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,65		
	266112280011-7	Bloc beton -фортан	m3	1,34		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,48		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,16		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25		
		<i>Total</i>				
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	273,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	333,79		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 953,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,61		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,38		
		<i>Total</i>				
10	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	273,600		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	328,32		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 956,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,37		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,89		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,10		
		<i>Total</i>				
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	273,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	54,72		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	300,96		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	41,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Total</i>				
12	CF57Aпр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	273,600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	123,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,36		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	288,62		
	4100126202818	Apa	m3	0,27		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,27		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	273,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,21		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,04		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,68		
		<i>Total</i>				
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	273,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,48		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	109,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,42		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	136,80		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,68		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,55		
		<i>Total</i>				
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-выравнивание до 35мм	m2	43,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,70		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	308,45		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	3,41		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,69		
		<i>Total</i>				
16	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=30	m2	43,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	311,04		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 853,28		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,74		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,89		
		<i>Total</i>				
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	9,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,20		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	24,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,66		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,22		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м	m2	9,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,85		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	9,27		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	33,63		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,27		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	181,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,09		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.3. Полы				
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	118,300		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,74		
	4100126202818	Apa	m3	5,92		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,73		
		<i>Total</i>				
21	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на	m2	118,300		

1	2	3	4	5	6	7
		основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,21		
	2320166200729	Parchetin	l	3,55		
	4100126202818	Apa	m3	3,55		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,55		
		<i>Total</i>				
22	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	3,600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40		
	4100126202818	Apa	m3	0,18		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,150		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,92		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	768,95		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,59		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,77		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,71		
		<i>Total</i>				
24	CG01A1 κ=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	59,150		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,10		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	763,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,71		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,06		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,53		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		1.4. Двери				
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	8,525		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,79		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,79		
		<i>Total</i>				
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	5,535		

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,54		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	22,14		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,77		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,97		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,32		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,54		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
		<i>Total</i>				
27	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,990		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,99		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,96		

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,64		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,58		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,79		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,99		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
28	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	28,450		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,63		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,11		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,85		
	203012732958- 6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	28,45		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,38		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	227,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
		1.5. Сантехнические работы				
29	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88		
		<i>Total</i>				
30	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	287511420002- 0	Chiuvea-b/у без стоимости	buc	1,01		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61		
		<i>Total</i>				
31	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
		<i>Total</i>				
32	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
		<i>Total</i>				
33	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25		
	252121672016- 0	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50мм	m	5,15		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
34	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,15		
	252121671705-0	Teava din material plastic Φ20mm	m	5,10		
	252315671943-0	Cot din material plastic Φ20	buc	3,50		
	252315671945-0	Teu din material plastic Φ20	buc	2,25		
	252315671946-0	Reductie din material plastic Φ20mm	buc	0,50		
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	5,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10		
	3220137315778	Decapant	kg	0,03		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,21		
		<i>Total</i>				
35	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,26		
	291312420210-0	Кран полуоборотный 1/2*	buc	2,01		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	2,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
		1.6. Санитарный узел				
		1.6.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,26		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	1,29		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,43		
		<i>Total</i>				
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,73		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,52		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,30		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.6.2. Стены				
38	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	17,700		
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,16		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,27		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	17,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,53		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,89		
		<i>Total</i>				
40	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	17,700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,20		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,23		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	66,14		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	357,54		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) по готовой малярке	m2	17,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,53		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,89		
		<i>Total</i>				
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	17,700		

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,74		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,08		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,06		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,85		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,89		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.6.3. Полы				
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	8,600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,35		
	4100126202818	Apa	m3	0,43		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,43		
		<i>Total</i>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат	m2	8,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,26		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	1,29		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,43		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Полю						
		1.6.4. Сантехнические работы				
45	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
		<i>Total</i>				
46	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80		
	262210243800-0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	2,06		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06		
		<i>Total</i>				
47	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
		<i>Total</i>				
48	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior- б/у без стоимости	buc	1,04		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03		
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
49	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый детский унитаз	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20		
	2622102442760*	Vas pt. closet cu sifon interior- новый детский унитаз	buc	1,04		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03		
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
50	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75		
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50мм	m	3,09		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96		
	252121672016-10	Teava din material plastic pentru canalizare Φ110мм	m	3,09		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
		<i>Total</i>				
52	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм) с фитингами	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,30		

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705-0	Teava din material plastic Φ20mm	m	10,20		
	252315671943-0	Cot din material plastic Φ20	buc	7,00		
	252315671945-0	Teu din material plastic Φ20	buc	4,50		
	252315671946-0	Reductie din material plastic Φ20mm	buc	1,00		
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	10,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,20		
	3220137315778	Decapant	kg	0,06		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,02		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>				
53	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52		
	291312420210-0	Кран полуоборотный 1/2*	buc	4,02		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,02		
		<i>Total</i>				
54	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка перегородок в санузле-2шт)	m2	4,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30		
		<i>Total</i>				
55	СК11Спр им	Instalarea partiilor despartitoare gata demontate anterior - 2 buc.) (Установка готовых ранее демонтируемых перегородок в санузле-2шт)- б/у без стоимости	m2	4,900		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	252314672030-0	Перегородка -б/у без стоимости	m2	4,90		
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,05		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,59		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,72		

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
56	RpSE06A	Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45		
		<i>Total</i>				
57	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,00		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Санитарный узел						
Total						
Total Группа "Север"						
		2. Группа "Центр"				
		2.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
58	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	10,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,30		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,20		
		<i>Total</i>				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	81,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,43		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,16		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,05		
		<i>Total</i>				
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,61		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,44		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,87		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	40,55		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Потолок						
		2.2. Стены				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтакт	m2	151,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,53		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	22,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,55		
		<i>Total</i>				
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм	m2	151,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	184,22		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 078,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,93		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,42		
		<i>Total</i>				
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.	m2	151,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	181,20		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 079,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,76		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,08		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,27		
		<i>Total</i>				
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	151,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	30,20		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	166,10		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
		<i>Total</i>				
65	CF57Aпр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	151,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	67,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,10		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	159,29		
	4100126202818	Apa	m3	0,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	151,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,53		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,65		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,55		
		<i>Total</i>				
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	151,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	83,05		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	60,40		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,06		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	75,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30		
		<i>Total</i>				
68	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)- на кухне	m2	3,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	3,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,45		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,15		
		<i>Total</i>				
70	CI22B	Placaj din placute de ceramica	m2	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,95		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,09		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,21		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,42		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,60		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		2.3. Покрытия				
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	77,100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,56		
	4100126202818	Apa	m3	3,85		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,08		
		<i>Total</i>				
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	77,100		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,73		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	17,73		
	2320166200729	Parchetin	l	2,31		
	4100126202818	Apa	m3	2,31		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,31		
		<i>Total</i>				
73	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,05		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	77,100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,26		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	7,71		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 002,30		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,77		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,31		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,93		
		<i>Total</i>				
75	CG01A1 κ=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	258,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,84		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,36		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		2.4. Двери				
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,435		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,30		
		<i>Total</i>				
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,435		

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,7*2,05м				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,44		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	5,74		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,72		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,25		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,86		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,44		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
		Total				
78	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	16,500		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,12		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,49		
	203012732958- 6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	16,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,60		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	132,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
		Total				
Total						
Total Двери						

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Сантехнические работы				
79	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88		
		<i>Total</i>				
80	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	287511420002-0	Chiuveta-б/у без стоимости	buc	1,01		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
		2.6. Санитарный узел				
		2.6.1. Потолок				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант	m2	15,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	2,26		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,76		
		<i>Total</i>				
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	15,100		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,30		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,04		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,91		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,55		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,76		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		2.6.2. Стены				
83	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	12,600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	10,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,08		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,19		
		<i>Total</i>				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	12,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,38		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,89		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,63		
		<i>Total</i>				
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	12,600		

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,79		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,98		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	47,09		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,98		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	254,52		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,13		
		<i>Total</i>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) по готовой малярке	m2	33,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,02		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,08		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,70		
		<i>Total</i>				
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	33,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,64		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,56		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,03		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,70		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		2.6.3. Полы				
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	15,100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,89		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,89		
	4100126202818	Apa	m3	0,76		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,76		
		<i>Total</i>				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтáкт	m2	15,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтáкт	kg	2,26		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,76		
		<i>Total</i>				
90	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	15,100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,72		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,71		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	56,43		
	24302261000001	Fuga	kg	7,63		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	305,02		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,16		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,95		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полю						
		2.6.4. Сантехнические работы				
91	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
		<i>Total</i>				
92	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80		
	262210243800-0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	2,06		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06		
		<i>Total</i>				
93	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
94	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,40		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости	buc	2,08		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06		
	2875116710000	Rama cu sarac pt. closet	buc	2,06		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Санитарный узел						
Total						
Total Группа "Центр"						
		3. Группа "Юг"				
		3.1. Потолок				
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с	m2	21,000		

1	2	3	4	5	6	7
		ручным приготовлением раствора)-местами				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,13		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	149,94		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,66		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,41		
		<i>Total</i>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	120,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,62		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,12		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,04		
		<i>Total</i>				
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	120,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,44		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,32		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,25		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	60,40		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,04		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,24		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		3.2. Стены				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	268,800		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен)-бетоноконтант				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,06		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	40,32		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,44		
		<i>Total</i>				
99	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)	m3	0,750		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,34		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,54		
	4100126202818	Apa	m3	0,09		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
100	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3	m3	0,940		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,11		
	266112280011-7	Bloc beton -фортан	m3	0,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,42		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,11		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>				
101	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	268,800		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	327,94		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 919,23		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,08		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,24		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,30		
		<i>Total</i>				
102	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	268,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	322,56		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 921,92		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,34		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,50		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,03		
		<i>Total</i>				
103	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de	m2	268,800		

1	2	3	4	5	6	7
		amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	53,76		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	295,68		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	40,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Total</i>				
104	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	268,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	120,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,88		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	283,56		
	4100126202818	Apa	m3	0,27		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27		
		<i>Total</i>				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	268,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,06		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,32		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,44		
		<i>Total</i>				
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	268,800		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	147,84		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	107,52		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,13		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	134,40		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,44		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54		
		<i>Total</i>				
107	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)- на кухне	m2	2,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	2,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,06		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,30		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,10		
		<i>Total</i>				
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м	m2	2,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,30		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,06		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7,47		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,95		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	40,40		
	4100126202818	Apa	m3	0,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		3.3. Полю				
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	115,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,32		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,32		
	4100126202818	Apa	m3	5,78		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,62		
		<i>Total</i>				
111	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	115,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,57		
	2320166200729	Parchetin	l	3,46		
	4100126202818	Apa	m3	3,46		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,46		
		<i>Total</i>				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,05		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	115,500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,55		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 501,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,85		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,16		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	3,46		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,39		
		<i>Total</i>				
114	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	115,500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,86		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 489,95		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și	m3	4,85		

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,08		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,04		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Покрытия						
		3.4. Двери				
115	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	6,565		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,38		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,38		
		<i>Total</i>				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт	m2	3,690		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,69		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	14,76		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,84		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,65		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,21		

1	2	3	4	5	6	7
		23x30 gr 6				
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,69		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
117	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,875		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,33		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,88		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,50		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,58		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,55		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,72		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,88		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
118	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	28,400		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	52,54		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,10		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,85		
	203012732958-6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	28,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,36		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,03		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	227,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
		3.5. Сантехнические работы				
119	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88		
		<i>Total</i>				
120	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70		
	287511420002-0	Chiuveta-б/у без стоимости	buc	1,01		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Санитарный узел				
		3.6.1. Потолок				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтакт	m2	9,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,28		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	1,43		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,48		
		<i>Total</i>				
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	9,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,23		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,80		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,57		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,75		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		3.6.2. Стены				
123	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	18,600		
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,88		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Стены						
		3.6.3. Полы				
127	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	9,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,71		
	4100126202818	Apa	m3	0,48		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,48		
		<i>Total</i>				
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат	m2	9,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,28		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	1,43		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,48		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		3.6.4. Сантехнические работы				
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
		<i>Total</i>				
130	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый,	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80		
	262210243800-0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	2,06		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,61		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,06		
		<i>Total</i>				
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20		
		<i>Total</i>				
132	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,40		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости	buc	2,08		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,06		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,06		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,06		
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	2,06		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
133	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка перегородок в санузле-2шт)	m2	4,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,30		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,30		
		<i>Total</i>				
134	СК11Спр им	Instalarea partiilor despartitoare gata demontate anterior - 2 buc.) (Установка готовых ранее демонтируемых перегородок в санузле-2шт)- б/у без стоимости	m2	4,900		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25		
	252314672030-0	Перегородка -б/у без стоимости	m2	4,90		
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,05		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,59		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,72		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
135	RpSE06A	Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45		
		<i>Total</i>				
136	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,22		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,05		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,09		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,00		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,00		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA	kg	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		35 saci S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,10		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Санитарный узел						
Total						
Total Группа "Юг"						
		4. Коридор 1-й этаж				
		4.1. Потолок				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	39,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,18		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,91		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,97		
		<i>Total</i>				
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,67		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,76		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,36		
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,70		

1	2	3	4	5	6	7
		23x30 gr 6				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,97		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		4.2. Стены				
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтат	m2	169,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,09		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	25,47		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,49		
		<i>Total</i>				
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	169,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	207,16		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 212,37		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,41		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,72		
		<i>Total</i>				
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях	m2	169,800		

1	2	3	4	5	6	7
		сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	33,96		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	186,78		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,47		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
		<i>Total</i>				
142	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	169,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	76,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,98		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	179,12		
	4100126202818	Apa	m3	0,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
		<i>Total</i>				
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	169,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,09		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,47		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,49		
		<i>Total</i>				
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	169,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,39		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,92		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,19		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	84,90		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,49		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		4.3. Полы				
145	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	39,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,91		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,91		
	4100126202818	Apa	m3	1,97		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,58		
		<i>Total</i>				
146	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	39,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,06		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,06		
	2320166200729	Parchetin	l	1,18		
	4100126202818	Apa	m3	1,18		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,18		
		<i>Total</i>				
147	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	39,400		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,94		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	512,20		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,39		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,18		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,47		
		<i>Total</i>				
148	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	39,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,73		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	508,26		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,65		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,71		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,35		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		4.4. Санитарный узел (возле кабинета медсестры)				
		4.4.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант	m2	2,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	0,43		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14		
		<i>Total</i>				
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,59		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,16		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,17		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,45		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		4.4.2. Стены				
151	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	10,200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	8,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,16		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	10,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,53		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,51		
		<i>Total</i>				
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	10,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,83		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,51		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	38,12		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,84		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	206,04		
	4100126202818	Ара	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,10		
		<i>Total</i>				
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтакт	m2	10,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	1,53		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,51		
		<i>Total</i>				
155	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	10,200		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,44		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,81		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,16		
		<i>Total</i>				
156	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) $k=5$	m2	10,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,24		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	72,93		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях	m2	10,200		

1	2	3	4	5	6	7
		сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	2,04		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	11,22		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,53		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
		<i>Total</i>				
158	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	10,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,76		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
		<i>Total</i>				
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	10,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,31		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,53		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,51		
		<i>Total</i>				
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,61		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,08		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,61		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,10		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,51		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		4.4.3. Полы				
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермических плит и т.д.)	m2	2,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,13		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14		
		<i>Total</i>				
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)- бетоноконтат	m2	2,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,09		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	0,43		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,14		
		<i>Total</i>				
163	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	2,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,60		
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,02		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	10,84		

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat)				
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,46		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	58,58		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,03		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,18		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полю						
		4.4.4. Сантехнические работы				
164	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95		
		<i>Total</i>				
165	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	262210243800-0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	1,03		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,02		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,02		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,31		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
166	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10		
		<i>Total</i>				
167	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)- унитаз б/у без стоимости	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior- б/у без стоимости	buc	1,04		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,03		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,03		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,03		
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	1,03		
		<i>Total</i>				
168	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat +Masina de perforat cu burghiu vidia =0,15м/ч) -1шт(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) -Ф110-50мм	buc	2,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,30		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64		
	252121672016-10	Teava din material plastic pentru canalizare Φ110мм	m	2,06		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		
		<i>Total</i>				
170	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) с фитингами	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,26		
	252121671705-0	Teava din material plastic Φ20мм	m	2,04		
	252315671943-0	Cot din material plastic Φ20	buc	1,40		
	252315671945-0	Teu din material plastic Φ20	buc	0,90		
	252315671946-0	Reductie din material plastic Φ20мм	buc	0,20		
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20мм	buc	2,00		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04		
	3220137315778	Decapant	kg	0,01		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,08		
		<i>Total</i>				

**Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun.
Hincesti RM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

Допработы 2-й этаж (из-за затопления)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Группа "Север"				
		1.1. Стены				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтакт	m2	50,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	7,530		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,510		
		<i>Total</i>				
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	50,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,244		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	358,428		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,201		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,966		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,803		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	50,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	358,930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,251		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,753		
		<i>Total</i>				
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsoaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)tip 80gr/m2	m2	50,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,040		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	55,220		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,530		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015		
		<i>Total</i>				
5	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	50,200		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,590		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,020		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,956		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	50,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,506		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,530		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,510		
		<i>Total</i>				
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	50,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,610		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,012		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,100		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,510		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
Total						
Total Группа "Север"						
		2. Группа "Центр"				
		2.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	10,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,195		
		<i>Total</i>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	82,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,469		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,345		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,115		
		<i>Total</i>				
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	82,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,265		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,920		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,938		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	41,150		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,115		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,165		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		2.2. Стены				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтакт	m2	155,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,665		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	23,325		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,775		
		<i>Total</i>				
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	155,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,710		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 110,270		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,622		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,284		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,488		
		<i>Total</i>				
13	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и	m2	155,500		

1	2	3	4	5	6	7
		перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	186,600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 111,82 5		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,777		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,440		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,333		
		<i>Total</i>				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)tip 80gr/m2	m2	155,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	31,100		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	171,050		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	23,325		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047		
		<i>Total</i>				
15	CF57Aпр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	155,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	69,975		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,550		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,037		
	4100126202818	Apa	m3	0,155		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155		
		<i>Total</i>				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	155,500		

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,665		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,325		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,775		
		<i>Total</i>				
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	155,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,525		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,330		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	77,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,775		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,311		
		<i>Total</i>				
18	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)- на кухне	m2	1,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,440		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,027		
		<i>Total</i>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	1,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,054		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,270		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,090		
		<i>Total</i>				
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м	m2	1,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,970		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,854		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,727		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,854		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	36,360		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		2.3. Полю				
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	77,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,685		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,685		
	4100126202818	Apa	m3	3,895		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,116		
		<i>Total</i>				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	77,900		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,917		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,917		
	2320166200729	Parchetin	l	2,337		
	4100126202818	Apa	m3	2,337		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,337		
		<i>Total</i>				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,053		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053		
	4100126202818	Apa	m3	0,135		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135		
		<i>Total</i>				
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	77,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,790		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 012,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,272		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,779		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,337		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,935		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
25	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	77,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,348		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 004,910		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,272		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,935		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,402		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,701		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		2.4. Сантехнические работы				
26	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	17,900		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	33,115		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,475		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,537		
	203012732958-6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	17,900		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,160		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,018		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	143,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179		
		<i>Total</i>				
27	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880		
		<i>Total</i>				
28	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700		
	287511420002-0	Chiuveta-б/у без стоимости	buc	1,010		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
		2.5. Санитарный узел				
		2.5.1. Потолок				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант	m2	13,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,405		

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	2,025		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,675		
		<i>Total</i>				
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,425		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,810		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,675		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,027		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		2.5.2. Стены				
31	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	12,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,600		
	4100126202818	Apa	m3	0,036		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180		
		<i>Total</i>				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,360		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,600		
		<i>Total</i>				
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	12,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,800		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,362		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	44,844		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,696		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	242,400		
	4100126202818	Apa	m3	0,024		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,144		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) по готовой малярке	m2	23,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,699		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,495		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,165		
		<i>Total</i>				
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	23,300		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,815		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,320		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,398		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,650		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,165		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		2.5.3. Полы				
36	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	13,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,265		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,265		
	4100126202818	Apa	m3	0,675		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,675		
		<i>Total</i>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат	m2	13,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,405		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	2,025		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,675		
		<i>Total</i>				
38	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	13,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,740		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	14,044		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	50,450		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,817		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	272,700		
	4100126202818	Apa	m3	0,027		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,140		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,851		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		2.5.4. Сантехнические работы				
39	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900		
		<i>Total</i>				
40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800		
	262210243800- 0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	2,060		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060		
		<i>Total</i>				
41	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200		
		<i>Total</i>				
42	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,400		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости	buc	2,081		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	2,060		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Санитарный узел						
Total						
Total Группа "Центр"						
		3. Группа "Юг"				
		3.1. Потолок				

1	2	3	4	5	6	7
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	10,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,195		
		<i>Total</i>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	89,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,682		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,410		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,470		
		<i>Total</i>				
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	89,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,170		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	35,760		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,364		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	44,700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,470		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,179		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Потолок						
		3.2. Стены				
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтат	m2	168,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,052		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	25,260		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,420		
		<i>Total</i>				
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	168,400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	205,448		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 202,376		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,674		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,304		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,694		
		<i>Total</i>				
48	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	168,400		

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	202,080		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 204,06 0		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,842		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,472		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,526		
		<i>Total</i>				
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) -tip 80gr/m2	m2	168,400		
	7122050013400	Zidar	h-om	33,680		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	185,240		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	25,260		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051		
		<i>Total</i>				
50	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	168,400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,840		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	177,645		
	4100126202818	Apa	m3	0,168		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,168		
		<i>Total</i>				
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	168,400		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,052		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	25,260		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,420		
		<i>Total</i>				
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	168,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	92,620		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	67,360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,104		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	84,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,337		
		<i>Total</i>				
53	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	1,900		
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,520		
	4100126202818	Apa	m3	0,006		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,028		
		<i>Total</i>				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	1,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,057		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,285		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,095		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
55	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м	m2	1,900		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,135		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,957		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	7,100		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,902		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	38,380		
	4100126202818	Apa	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,019		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		3.3. Полы				
56	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	84,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,660		
	4100126202818	Apa	m3	4,220		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,376		
		<i>Total</i>				
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на	m2	81,700		

1	2	3	4	5	6	7
		основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,791		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,791		
	2320166200729	Parchetin	l	2,451		
	4100126202818	Apa	m3	2,451		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,451		
		<i>Total</i>				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	2,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,053		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,053		
	4100126202818	Apa	m3	0,135		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135		
		<i>Total</i>				
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	84,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,440		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 097,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,545		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,844		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,532		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,013		
		<i>Total</i>				
60	CG01A1 κ=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	84,400		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	50,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,128		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 088,760		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,545		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,519		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,760		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		3.4. Сантехнические работы				
61	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	13,600		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	25,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,400		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,408		
	203012732958-6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	13,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,440		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,014		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,136		
		<i>Total</i>				
62	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880		
		<i>Total</i>				
63	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700		
	287511420002-0	Chiuveta-б/у без стоимости	buc	1,010		
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
		3.5. Санитарный узел				
		3.5.1. Потолок				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтакт	m2	12,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,387		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	1,935		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,645		
		<i>Total</i>				
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,095		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,774		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,645		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		3.5.2. Стены				
66	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне	m2	22,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,240		
	4100126202818	Apa	m3	0,068		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,342		
		<i>Total</i>				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-под плитку	m2	22,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,684		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,420		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,140		
		<i>Total</i>				
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	22,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,620		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,489		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	85,204		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,823		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	460,560		
	4100126202818	Apa	m3	0,046		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,274		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,228		
		<i>Total</i>				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) по готовой малярке	m2	21,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,657		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,285		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,095		
		<i>Total</i>				
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,045		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	8,760		

1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,314		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,095		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,044		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		3.5.3. Полы				
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	12,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,031		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,031		
	4100126202818	Apa	m3	0,645		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645		
		<i>Total</i>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)- бетоноконтат	m2	12,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,387		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	1,935		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,645		
		<i>Total</i>				
73	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	12,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,996		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,420		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	48,207		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,514		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,580		
	4100126202818	Apa	m3	0,026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,134		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,813		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полю						
		3.5.4. Сантехнические работы				
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900		
		<i>Total</i>				
75	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800		
	262210243800-0	Lavoar-б/у без стоимости	buc	2,060		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060		
		<i>Total</i>				
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
		укомплектованного)-детский унитаз				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300		
		<i>Total</i>				
77	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,600		
	262210244276-0	Vas pt. closet cu sifon interior- б/у без стоимости	buc	3,121		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriiile sale	buc	3,090		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090		
		<i>Total</i>				
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка перегородок в санузле-2шт)	m2	4,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,303		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,303		
		<i>Total</i>				
79	СК11Спр им	Instalarea partiilor despartitoare gata demontate anterior - 2 buc.) (Установка готовых ранее демонтируемых перегородок в санузле-2шт)- б/у без стоимости	m2	4,900		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,185		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,245		
	252314672030-0	Перегородка -б/у без стоимости	m2	4,900		
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,049		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,588		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,715		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,025		
		Total				
80	RpSE06A	Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450		
		Total				
81	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105		
		Total				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Санитарный узел						

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Группа "Юг"						
		4. Коридор 2-й этаж				
		4.1. Потолок				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	15,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,477		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,385		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,795		
		<i>Total</i>				
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,745		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,360		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,954		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,795		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		4.2. Стены				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтат	m2	70,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,112		

1	2	3	4	5	6	7
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	10,560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,520		
		<i>Total</i>				
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	70,400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,888		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	502,656		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,282		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,562		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,126		
		<i>Total</i>				
86	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	70,400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,480		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	503,360		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,352		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,632		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,056		
		<i>Total</i>				
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	70,400		

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	14,080		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	77,440		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,560		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021		
		<i>Total</i>				
88	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	70,400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	31,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,040		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	74,265		
	4100126202818	Apa	m3	0,070		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070		
		<i>Total</i>				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	70,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,112		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,520		
		<i>Total</i>				
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками)	m2	70,400		

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,720		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,224		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	35,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,141		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		4.3. Полы				
91	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	15,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,385		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,385		
	4100126202818	Apa	m3	0,795		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,636		
		<i>Total</i>				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	15,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,657		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,657		
	2320166200729	Parchetin	l	0,477		
	4100126202818	Apa	m3	0,477		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,477		
		<i>Total</i>				
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment	m2	15,900		

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,590		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,668		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,159		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,477		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,191		
		<i>Total</i>				
94	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	15,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,540		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,908		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	205,110		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,668		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,191		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,286		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,143		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Покрытия						
Total						
Total Коридор 2-й этаж						
		5. Музыкальный зал 2-й этаж				
		5.1. Потолок				
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами	m2	10,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	71,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,195		
		Total				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	75,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,274		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,370		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,790		
		Total				
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	75,800		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,690		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	30,320		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,548		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	37,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,790		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		5.2. Стены				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтат	m2	35,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,068		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	5,340		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,780		
		<i>Total</i>				
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	35,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,120		
	261412260191- 3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	39,160		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
		<i>Total</i>				
100	CF57A	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" (Финишная шпаклёвка стен гипсовой	m2	35,600		

1	2	3	4	5	6	7
		смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin")				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,020		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,560		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,554		
	4100126202818	Apa	m3	0,036		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036		
		<i>Total</i>				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,068		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,340		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,780		
		<i>Total</i>				
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	35,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,580		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,136		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,780		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071		
		<i>Total</i>				
103	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)	m2	15,900		

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,415		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,975		
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,477		
	203012732958-6	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные	m2	15,900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,360		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	127,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		5.3. Полы				
104	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов -из ламината)	m2	71,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,865		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,865		
	4100126202818	Apa	m3	2,145		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,145		
		<i>Total</i>				
105	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Marca 33-14 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)-в комплексе с подложкой+плинтуса	m2	71,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	82,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,725		

1	2	3	4	5	6	7
	267011220405-1	Placi din laminat-Marca 33-14	m2	75,826		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	75,826		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	64,993		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,145		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
Total						
Total Музыкальный зал 2-й этаж						
		6. Кабинет директора				
		6.1. Потолок				
106	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона)	m2	17,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,327		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	2,148		
		<i>Total</i>				
107	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов	m2	17,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	32,220		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,685		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,895		
	266210270020-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm простой	buc	6,265		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	15,394		

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,833		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	805,500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	358,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,480		
	2875276305105	Conector	buc	79,476		
		<i>Total</i>				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	17,900		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,580		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	19,690		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,685		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005		
		<i>Total</i>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,537		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,685		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,895		
		<i>Total</i>				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	17,900		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,055		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,790		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,883		
	4100126202818	Apa	m3	0,018		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018		
		<i>Total</i>				
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,845		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,074		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,950		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,895		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		6.2. Стены				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтакт	m2	49,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,494		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	7,470		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,490		
		<i>Total</i>				
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен	m2	49,800		

1	2	3	4	5	6	7
		и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,756		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	355,572		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,199		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,934		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,797		
		<i>Total</i>				
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	49,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,760		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	356,070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,249		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,984		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,747		
		<i>Total</i>				
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая	m2	49,800		

1	2	3	4	5	6	7
		слой заливки) tip 80gr/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	9,960		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	54,780		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,470		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015		
		<i>Total</i>				
116	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	49,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,410		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,980		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	52,534		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	49,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,494		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,470		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,490		
		<i>Total</i>				
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	49,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,390		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,920		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,988		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,900		

1	2	3	4	5	6	7
		23x30 gr 6				
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,490		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
		<i>Total</i>				
119	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичной перегородки))	m3	2,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,312		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,208		
		<i>Total</i>				
120	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)- фортан норма 0,96м3 на 1м3	m3	0,400		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	2,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,472		
	266112280011-7	Bloc beton -фортан	m3	0,384		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,136		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,046		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,004		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,036		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,072		
		<i>Total</i>				
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos,	m2	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,600		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,480		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		6.3. Пола				
122	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	17,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,685		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,685		
	4100126202818	Apa	m3	0,895		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,716		
		<i>Total</i>				
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	17,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,117		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,117		
	2320166200729	Parchetin	l	0,537		
	4100126202818	Apa	m3	0,537		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,537		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,790		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	232,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,752		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,179		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,537		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,215		
		<i>Total</i>				
125	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	17,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,740		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,148		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	230,910		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,752		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,215		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,322		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,161		

**Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun.
Hincesti RM**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3

Допработы (лестницы, кабинеты и помещения)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Лестница №1				
		1.1.1. Потолок				
1	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов	m2	3,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,590		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,058		
		<i>Total</i>				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	16,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,501		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,505		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,835		
		<i>Total</i>				
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	16,700		

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,185		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,680		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,002		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,835		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033		
		<i>Total</i>				
4	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем	m2	16,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	29,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,825		
	266210270020- 2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -влагостойкий	buc	5,775		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,190		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,455		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	742,500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	330,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,800		
	2875276305105	Conector	buc	73,260		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	16,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,406		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017		
		<i>Total</i>				
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2	m2	16,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,300		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	18,150		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,475		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005		
		<i>Total</i>				
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,075		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,990		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,825		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.1.2. Стены				
8	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: короб для труб отопления)	m2	1,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,798		
	266210270100-0	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,899		
	2710703520285	Profil de suport	m	7,598		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	7,598		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	8,104		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,501		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,256		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,158		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,195		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	96,691		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,248		
		<i>Total</i>				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,800		

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтант				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,994		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	14,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,990		
		<i>Total</i>				
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	99,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,756		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	712,572		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,399		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,884		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,597		
		<i>Total</i>				
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	99,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,760		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	713,570		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,499		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,984		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,497		
		<i>Total</i>				
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2	m2	99,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,960		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	109,780		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
		<i>Total</i>				
13	CF57Априм	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	99,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,980		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,279		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
		<i>Total</i>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	99,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,994		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,990		
		<i>Total</i>				
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	99,800		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,890		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,920		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,988		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,990		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.1.3. Двери и перила				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	7,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,554		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,554		
		<i>Total</i>				
17	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт	m2	5,200		

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,212		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,860		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,004		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104		
		<i>Total</i>				
18	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)	kg	250,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,625		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,103		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,050		
		<i>Total</i>				
19	CH06A мод	Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)	m	10,800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,720		
	281210630571- 4	Ограждения и перила из нержавеющей стали никелированные+поручень	m	10,800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,080		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,648		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,560		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,270		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,160		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери и перила						
		1.1.4. Полы				
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	10,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400		
		<i>Total</i>				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-	m2	36,000		

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтакт				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	5,400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,800		
		<i>Total</i>				
23	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)	m	14,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,764		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,911		
	4100126202818	Apa	m3	0,220		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>				
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)	m	14,700		
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,470		
	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см	m	15,744		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,402		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	92,610		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,544		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,410		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,735		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>				
25	CG01A1 κ=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	36,000		

1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять)-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	464,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,432		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,648		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,324		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
Total						
Total Лестница №1						
		1.2. Лестница №2				
		1.2.1. Потолок				
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов	m2	3,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,590		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	21,420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,058		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	16,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,501		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,505		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,835		
		<i>Total</i>				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,185		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,680		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,002		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,835		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033		
		<i>Total</i>				
29	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем	m2	16,500		
	7422010060100	Timplar	h-om	29,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,475		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,825		
	266210270020- 2	Placi ghips-carton 250x120x0,95	buc	5,775		

1	2	3	4	5	6	7
		cm -влагостойкий				
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	14,190		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,455		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	742,500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	330,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	19,800		
	2875276305105	Conector	buc	73,260		
		<i>Total</i>				
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	16,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,425		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,406		
	4100126202818	Apa	m3	0,017		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017		
		<i>Total</i>				
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2	m2	16,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,300		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	18,150		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,475		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005		
		<i>Total</i>				
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	16,500		

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,075		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,990		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,825		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.2.2. Стены				
33	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: короб для труб отопления)	m2	1,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,798		
	266210270100-0	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,899		
	2710703520285	Profil de suport	m	7,598		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	7,598		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	8,104		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,501		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,256		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,158		
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	8,195		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	96,691		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,248		
		<i>Total</i>				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтакт	m2	99,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,994		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	14,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,990		
		<i>Total</i>				
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см	m2	99,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	121,756		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	712,572		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,399		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,884		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,597		
		<i>Total</i>				
36	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.	m2	99,800		

1	2	3	4	5	6	7
		CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,760		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	713,570		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,499		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,984		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,497		
		<i>Total</i>				
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2	m2	99,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,960		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	109,780		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
		<i>Total</i>				
38	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	99,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	44,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,980		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	105,279		
	4100126202818	Apa	m3	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	99,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,994		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,990		
		<i>Total</i>				
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	99,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,890		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,920		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,988		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	49,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,990		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.2.3. Двери и перила				
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	7,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,554		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,554		
		<i>Total</i>				
42	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2	5,200		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, in doua sanaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,212		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,520		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,860		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,004		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,104		
		Total				
43	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)	kg	250,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,625		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,250		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,103		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,154		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,050		
		Total				
44	CH06A мод	Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей	m	10,800		

1	2	3	4	5	6	7
		никелированных перил с дополнительным поручнем для детей)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,720		
	281210630571-4	Ограждения и перила из нержавеющей стали никелированные+поручень	m	10,800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,080		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,648		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,560		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,270		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,160		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери и перила						
		1.2.4. Полы				
45	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	10,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400		
		<i>Total</i>				
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	130,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,420		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтант	m2	36,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,080		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	5,400		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,800		
		<i>Total</i>				
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)	m	14,700		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,764		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,911		
	4100126202818	Apa	m3	0,220		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,220		
		<i>Total</i>				
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см)	m	14,700		
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,470		
	287411631250-0	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см	m	15,744		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,402		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	92,610		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,544		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,410		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc	h-ut	0,735		

1	2	3	4	5	6	7
		D=500 mm, de 5,5 Kw				
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,015		
		<i>Total</i>				
50	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять)-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней	m2	36,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,320		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	464,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,512		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,432		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,648		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,324		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
Total						
Total Лестница №2						
		1.3. Склад +холл				
		1.3.1. Потолок				
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки,	m2	10,400		

1	2	3	4	5	6	7
		выполненные на стройплощадке из гипсо- картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
	7422010060100	Timplar	h-om	18,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,520		
	266210270020- 2	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -влагостойкий	buc	3,640		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	8,944		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,808		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	468,000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	208,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	12,480		
	2875276305105	Conector	buc	46,176		
		<i>Total</i>				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	10,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,312		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,520		
		<i>Total</i>				
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)- финишная	m2	10,400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	10,971		
	4100126202818	Apa	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	10,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,312		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,560		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,520		
		<i>Total</i>				
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,720		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,160		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,624		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.3.2. Стены				
56	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)	m3	0,600		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,270		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,034		
	4100126202818	Apa	m3	0,072		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтат	m2	31,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,936		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтат	kg	4,680		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,560		
		<i>Total</i>				
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 25мм	m2	31,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,064		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	222,768		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,465		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,499		
		<i>Total</i>				
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=20	m2	31,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	149,760		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	892,320		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,984		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,872		
		<i>Total</i>				
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	31,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,240		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	34,320		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,680		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009		
		<i>Total</i>				
61	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	31,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,120		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,913		
	4100126202818	Apa	m3	0,031		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031		
		<i>Total</i>				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	31,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,936		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,680		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,560		
		<i>Total</i>				
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	31,200		

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,160		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,480		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,872		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,560		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,062		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.3.3. Полы				
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	10,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560		
	4100126202818	Apa	m3	0,520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,416		
		<i>Total</i>				
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,056		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,056		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,520		
		<i>Total</i>				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	10,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	135,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,437		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,104		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,312		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,125		
		<i>Total</i>				
67	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	10,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,248		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,160		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,437		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,187		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,094		
		<i>Total</i>				
68	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	10,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,896		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,819		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	38,865		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,252		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,080		
	4100126202818	Apa	m3	0,021		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,108		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,655		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		1.3.4. Двери				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,65*2,1)	m2	1,370		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,288		
		<i>Total</i>				
70	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	1,890		

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
Total						
Total Склад +холл						
		1.4. Медпункт				
		1.4.1. Потолок				
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	22,600		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,170		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,260		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,841		
	4100126202818	Apa	m3	0,023		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023		
		<i>Total</i>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	22,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,678		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,390		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,130		
		<i>Total</i>				
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,430		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,040		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,356		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,130		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.4.2. Стены				
74	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)	m3	2,600		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,100		
	4100126202818	Apa	m3	0,312		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,208		
		<i>Total</i>				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтакт	m2	79,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,394		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	11,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,990		
		<i>Total</i>				
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм	m2	79,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	97,356		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	569,772		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,319		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,304		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,277		
		<i>Total</i>				
77	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	79,800		

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=15				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	287,280		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 711,71 0		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,197		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,152		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,591		
		<i>Total</i>				
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	79,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,960		
	261412260191- 3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	87,780		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,970		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024		
		<i>Total</i>				
79	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	79,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,980		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	84,181		
	4100126202818	Apa	m3	0,080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080		
		<i>Total</i>				
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	79,800		

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,394		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,970		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,990		
		<i>Total</i>				
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	79,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	43,890		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	31,920		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,788		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	39,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,990		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.4.3. Полы				
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	22,600		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390		
	4100126202818	Apa	m3	1,130		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,904		
		<i>Total</i>				
83	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,600		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,198		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	5,198		
	2320166200729	Parchetin	l	0,678		
	4100126202818	Apa	m3	0,678		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,678		
		<i>Total</i>				
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-до общей толщ. в среднем 6см	m2	22,600		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,560		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,260		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	293,800		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,949		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,226		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,678		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,271		
		<i>Total</i>				
85	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые	m2	22,600		

1	2	3	4	5	6	7
		0,5cm слоя из раствора добавлять)-к=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,712		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	291,540		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,949		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,271		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,407		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,203		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
		1.4.4. Двери				
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,9*2,1)	m2	1,890		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,397		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,397		
		<i>Total</i>				
87	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м	m2	1,890		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,380		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,890		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,560		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
Total						
Total Медпункт						
		1.5. Кабинет охраны				
		1.5.1. Потолок				
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	3,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,114		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,570		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,190		
		<i>Total</i>				
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,090		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,520		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,228		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,190		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.5.2. Стены				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтант	m2	22,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,681		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	3,405		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,135		
		<i>Total</i>				
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм	m2	22,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,694		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	162,078		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,091		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,793		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,363		
		<i>Total</i>				
92	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	22,700		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=5				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	162,305		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,114		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,816		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,340		
		<i>Total</i>				
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	22,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,540		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	24,970		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,405		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
		<i>Total</i>				
94	CF57Апр им	Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)	m2	22,700		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,215		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,270		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	23,946		
	4100126202818	Apa	m3	0,023		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	22,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,681		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,405		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,135		
		<i>Total</i>				
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	22,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,485		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,362		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,135		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.5.3. Полы				
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	3,800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,570		
	4100126202818	Apa	m3	0,190		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,152		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	3,800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,874		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,874		
	2320166200729	Parchetin	l	0,114		
	4100126202818	Apa	m3	0,114		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,114		
		<i>Total</i>				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,800		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,400		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,114		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,046		
		<i>Total</i>				
100	CG01A1 κ=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т	m2	3,800		

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,280		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,456		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,020		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,068		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,034		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
Total						
Total Кабинет охраны						
		1.6. Теплопункт				
		1.6.1. Потолок				
101	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов	m2	8,100		
	7422010060100	Timplar	h-om	14,580		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,215		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,405		
	266210270020-1	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm простой	buc	2,835		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,966		

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,187		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	364,500		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	162,000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	9,720		
	2875276305105	Conector	buc	35,964		
		<i>Total</i>				
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная	m2	8,100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,645		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,810		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,545		
	4100126202818	Apa	m3	0,008		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,008		
		<i>Total</i>				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	8,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,243		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,215		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,405		
		<i>Total</i>				
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,455		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,240		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,486		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,050		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,405		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.6.2. Стены				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)- бетоноконтакт	m2	32,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,981		
	241658610530- 3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	4,905		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,635		
		<i>Total</i>				
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм	m2	32,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,894		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	233,478		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,131		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,583		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,523		
		<i>Total</i>				
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	32,700		

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=15				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,720		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	701,415		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,491		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,848		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,472		
		<i>Total</i>				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	32,700		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,540		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	35,970		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,905		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
		<i>Total</i>				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,981		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,905		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,635		
		<i>Total</i>				
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	32,700		

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,715		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,270		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	34,495		
	4100126202818	Apa	m3	0,033		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,033		
		Total				
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	32,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,981		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,905		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,635		
		Total				
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	32,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,985		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,080		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,962		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	16,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,635		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065		
		Total				
Total						
Total Стены						

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.3. Полы				
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см	m2	8,100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,215		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,215		
	4100126202818	Apa	m3	0,405		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,324		
		<i>Total</i>				
114	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	8,100		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,159		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,159		
	4100126202818	Apa	m3	0,405		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,405		
		<i>Total</i>				
115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	105,300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,081		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,243		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,097		
		<i>Total</i>				
116	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6	m2	8,100		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,972		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,490		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,340		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,097		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,146		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,073		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Полы						
Total						
Total Теплопункт						
		1.7. Душевая				
		1.7.1. Потолок				
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	5,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,159		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,795		

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,265		
		<i>Total</i>				
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	5,300		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,915		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,120		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,318		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,650		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,265		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.7.2. Стены				
119	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)	m3	0,560		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,252		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	1,898		
	4100126202818	Apa	m3	0,067		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,045		
		<i>Total</i>				
120	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	0,560		

1	2	3	4	5	6	7
		(Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)- фортан норма 0,96м3 на 1м3				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,248		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	0,661		
	266112280011-7	Bloc beton -фортан	m3	0,538		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,590		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,064		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,101		
		<i>Total</i>				
121	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	7,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,500		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,250		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,750		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,052		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060		
		<i>Total</i>				
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-	m2	21,200		

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтант				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,636		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтант	kg	3,180		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,060		
		<i>Total</i>				
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,250		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	89,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,988		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,200		
		<i>Total</i>				
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	12,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,500		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	13,750		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,875		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
		<i>Total</i>				
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	12,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,375		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,875		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,625		
		<i>Total</i>				
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,875		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,750		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,250		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,625		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Стены						
		1.7.3. Двери				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	1,845		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,387		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,387		
		<i>Total</i>				
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из	m2	1,845		

1	2	3	4	5	6	7
		пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,05				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,347		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,148		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,845		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,380		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,922		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,323		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,107		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,845		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,037		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
		1.7.4. Сантехнические работы				
129	RpSE06A	Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,450		
		<i>Total</i>				
130	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata	m	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm				
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105		
		<i>Total</i>				
131	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый взрослый унитаз	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200		
	262210244276-1	Vas pt. closet cu sifon interior-новый взрослый унитаз	buc	1,040		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,030		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,030		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,030		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,030		
		<i>Total</i>				
132	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,500		
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Φ50mm	m	10,300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120		
		<i>Total</i>				
133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	15,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,800		
	252121672016-10	Teava din material plastic pentru canalizare Φ110mm	m	15,450		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,225		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,225		
		<i>Total</i>				
134	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) с фитингами	m	20,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,600		
	252121671705-0	Teava din material plastic Φ20mm	m	20,400		
	252315671943-0	Cot din material plastic Φ20	buc	14,000		
	252315671945-0	Teu din material plastic Φ20	buc	9,000		
	252315671946-0	Reductie din material plastic Φ20mm	buc	2,000		
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20mm	buc	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,400		
	3220137315778	Decapant	kg	0,120		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,040		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,838		
		<i>Total</i>				
135	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520		
	291312420210-0	Кран полуоборотный 1/2*	buc	4,020		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	4,020		
		<i>Total</i>				
136	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 50-100мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	5,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,850		
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,125		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,200		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,450		
		<i>Total</i>				
137	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)- поддон	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300		
		<i>Total</i>				
138	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Установка душевого поддона)	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850		
	287511420078-0	Cada pentru dus -поддон без стоимости	buc	1,030		

1	2	3	4	5	6	7
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,030		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
Total						
Total Душевая						
		1.8. Прачечная				
		1.8.1. Потолок				
139	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона 9,5мм)	m2	27,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,614		
	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	3,336		
		<i>Total</i>				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	27,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,834		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,390		
		<i>Total</i>				
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	27,800		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,510		
	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	2,780		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	29,326		
	4100126202818	Apa	m3	0,028		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	27,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,834		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,390		
		<i>Total</i>				
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	27,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,290		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,120		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,668		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	13,900		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,390		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Потолок						
		1.8.2. Стены				
144	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок из кирпича)	m3	6,100		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,350		
	4100126202818	Apa	m3	0,732		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,488		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
145	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) -со стен	m2	31,500		
	7132010010900	Faiantar	h-om	25,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,200		
	4100126202818	Apa	m3	0,095		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,472		
		<i>Total</i>				
146	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	29,400		
	7122050013400	Zidar	h-om	41,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,820		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	308,700		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,882		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,206		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,235		
		<i>Total</i>				
147	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в	m3	2,500		

1	2	3	4	5	6	7
		существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	14,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,950		
	266112280011-7	Bloc beton -фортан	m3	2,400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	38,350		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,288		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,022		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,070		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,225		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450		
		<i>Total</i>				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)-бетоноконтакт	m2	47,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434		
	241658610530-3	Amorsa-grund--бетоноконтакт	kg	7,170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390		
		<i>Total</i>				
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	43,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,280		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,505		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	161,438		
	24302261000001	Fuga	kg	20,507		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	872,640		
	4100126202818	Apa	m3	0,087		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,518		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,432		
		<i>Total</i>				
150	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2	m2	47,800		
	7122050013400	Zidar	h-om	9,560		
	261412260191-3	Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2	m2	52,580		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,170		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
		<i>Total</i>				
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-толщ. до 10мм	m2	47,800		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,316		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	341,292		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,191		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,776		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,765		
		<i>Total</i>				
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	47,800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,434		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,170		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,390		
		<i>Total</i>				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total Стены						
		1.8.3. Двери				
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,0*2,05м	m2	2,050		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,496		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,164		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	2,050		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,025		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,359		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,230		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Двери						
		1.8.4. Сантехнические работы				
157	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,	m	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250		
	252121672016-0	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50мм	m	5,150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060		
		<i>Total</i>				
158	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм) с фитингами	m	10,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,300		
	252121671705-0	Teava din material plastic Ф20мм	m	10,200		
	252315671943-0	Cot din material plastic Ф20	buc	7,000		
	252315671945-0	Teu din material plastic Ф20	buc	4,500		
	252315671946-0	Reductie din material plastic Ф20мм	buc	1,000		
	252315671953-0	Racord drept M x Fe 20мм	buc	10,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,060		
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,419		
		<i>Total</i>				
159	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260		
	291312420210-0	Кран полуоборотный 1/2*	buc	2,010		

1	2	3	4	5	6	7
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	2,010		
		<i>Total</i>				
160	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 20-50мм в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	5,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,850		
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,125		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,200		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,450		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Сантехнические работы						
		1.8.5. Электрические работы				
161	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 (Замена розеток, двойных)	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,980		
	274616733510-1	Priza bipolară -двойная	buc	2,000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010		
		<i>Total</i>				
162	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x1,5 мм2)	m	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,500		
	1111000100033 -0	Cordoane de cupru-BВГ нг 3*1,5мм2	m	54,337		
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	10,350		
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	12,937		
		<i>Total</i>				
163	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmp (Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x2,5 мм2)	m	100,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	25,000		
	1111000100033 -1	Cordoane de cupru-BВГ нг 3*2,5мм2	m	108,675		
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	20,700		
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	25,875		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Электрические работы						
Total						
Total Прачечная						
		1.9. Alte lucrari				
164	SA11A	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 ppp	m	220,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	96,800		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)20ppp	m	234,498		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	13,794		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	34,485		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	20,691		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	11,495		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
165	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,800		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000		
		<i>Total</i>				
166	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*1.5mm2	m	120,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,400		
	2722103107225	Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*1.5mm2	m	135,960		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	6,600		
		<i>Total</i>				
167	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*21.5mm2	m	80,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,600		
	2722103107125	Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*21.5mm2	m	90,640		
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,400		
		<i>Total</i>				
168	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan pentru copii sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,400		
	2622102438000	Lavoar copii	buc	4,121		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080		

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	2,448		
		<i>Total</i>				
169	SC07A	Vas pentru closet, pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,800		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	4,242		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200		
		<i>Total</i>				
170	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	160,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	92,800		
	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50	m	172,216		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,003		
		<i>Total</i>				
171	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,600		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,000		
		<i>Total</i>				
172	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw tip PRAN fara costA	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	216,800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,150		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,575		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,625		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	273,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,260		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,100		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	273,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	8,500		
		<i>Total</i>				
173	RpCU05H 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,600		
		<i>Total</i>				
174	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	40,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,400		
	2746167335100	Priza	buc	40,800		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200		
	2051142950700	Dibluri	buc	80,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	80,000		
		<i>Total</i>				
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	40,000		

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,800		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	40,400		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	40,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,000		
		2. Utilaj				
176	Pret piata	Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana	buc	10,000		
	123	Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana	buc	10,000		
		<i>Total</i> <i>Depozitare</i> <i>Total cu cheltuieli limitate</i>				
177	Pret piata	Convector electric de perete TESY HeatEco Cloud 500W	buc	2,000		
	12325	Convector electric de perete TESY HeatEco Cloud 500W	buc	2,000		
		<i>Total</i> <i>Depozitare</i> <i>Total cu cheltuieli limitate</i>				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

