

**Reparatia capitala la gimnaziul
din s. Beleavinet, raionul
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Blocul de studii (62,10 x 13,35)		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	891,52
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	891,52
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate - 30%	m2	267,46
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,81
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,04
6	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (K = 0,008m3/m2)	m2	891,52
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	8,92
8	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata RAL - protejata anticoroziv, cu grosimea de min. 0,45 mm si stratul de ZN 185 gr./m2, inclusiv mascarea cu coltare de imbinare)	m2	891,52
9	CE07A	Captusirea stresinii	m2	72,20
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - prijimnaia dosca	m3	1,14
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	124,70
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m	142,80

1	2	3	4	5
		anticoroziv		

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.