

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 01

Semnalizare antiincendiară camin bloc A, B, V pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Semnalizare incendiu | | | | |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 1 raze (BC-ПК ВЕКТОР-116, БЕТТА-ОКП, БЕТТА-ДКП, БЕТТА-МР),sau echivalent | buc | 84,00 | | |
| 2 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton /RIP | buc | 42,00 | | |
| 3 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (ВОСХОД-Р (табло), ВОСХОД-Р024, AUSL 100 si ТОН-Р-028) sau echivalent | buc | 141,00 | | |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ДИП-220Р ВЕКТОР, ИП101-17Р-А1R), sau echivalent | buc | 518,00 | | |
| 5 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (BC-ИПР-031 ВЕКТОР), sau echivalent | buc | 44,00 | | |
| 6 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete UK-2П, sau echivalent | buc | 18,00 | | |
| 7 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida VVG 2x1,5 | 100 m | 0.20 | | |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение | 100 m | 8.00 | | |
| 9 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din lemn sau caramida 10x22 MCS-1 | m | 700 | | |
| | | <i>Total</i> | lei | | | |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,5 % | | | |
| | | <i>Transportul materialelor</i> | | | | |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | |
| | | <i>Total cu CR</i> | | | | |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | |
| | | <i>Total</i> | | | | |
| | | Total Semnalizare incendiu Inclusiv salariu | | | | |
| | | 2. Echipament | | | | |
| 10 | Pretul firmei | Panoul de control de alarmă de incendiu «BC-ПК ВЕКТОР-116», sau echivalent | buc | 36,00 | | |
| 11 | Pretul firmei | Panoul de control ВЕКТОР ОКП, sau echivalent | buc | 3,00 | | |
| 12 | Pretul | Panoul de control ВЕКТОР ДКП1, sau | buc | 3,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|-----|--------|---|---|
| | firmei | <i>echivalent</i> | | | | |
| 13 | Pretul firmei | Panoul de control БЕКТОР ДКП2, <i>sau echivalent</i> | buc | 3,00 | | |
| 13 | Pretul firmei | Panoul de control БЕКТОР ДКП3, <i>sau echivalent</i> | buc | 3,00 | | |
| 14 | Pretul firmei | Radio Dilator БЕТТА-МР, <i>sau echivalent</i> | buc | 36,00 | | |
| 15 | Pretul firmei | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло), <i>sau echivalent</i> | buc | 43,00 | | |
| 16 | Pretul firmei | Detector de fum ДИП-220Р БЕКТОР, <i>sau echivalent</i> | buc | 488,00 | | |
| 17 | Pretul firmei | Detector de termic ИП101-17Р-А1R, <i>sau echivalent</i> | buc | 30,00 | | |
| 18 | Pretul firmei | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028, <i>sau echivalent</i> | buc | 40,00 | | |
| 19 | Pretul firmei | IPR BC-ИПР-031 БЕКТОР, <i>sau echivalent</i> | buc | 44,00 | | |
| 20 | Pretul firmei | Acumulator | buc | 712,00 | | |
| 21 | Pretul firmei | RIP 12V | buc | 42,00 | | |
| 22 | Pretul firmei | Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor ВОСХОД-Р-024, <i>sau echivalent</i> | buc | 40,00 | | |
| 23 | Pretul firmei | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100 <i>sau echivalent,</i> | buc | 18,00 | | |
| | | Total | | | | |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | |

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractantă

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 01
Semnalizare antiincendiară camin bloc A, B, V
pe adresa: str. Ion Creangă 59

Valoarea de deviz - lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Total borderou de resurse № 2-1-1: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|------|---------|--|--|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 2595.43 | | |
| | | Total manopera | | | | |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---------|--------|--|--|
| 1. | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,11 | | |
| 2. | 1010329 | Clei "88-CA" | kg | 0,14 | | |
| 6. | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,01 | | |
| 7. | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1,70 | | |
| 8. | 1011963 | Colofoni de pin | kg | 0,09 | | |
| 9. | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm | 10 buc | 542,48 | | |
| 10. | 1019787 | Chit de etansare | kg | 3,00 | | |
| 11. | 1100014 | Tirfon | 100 buc | 0,02 | | |
| 12. | 1100198 | Fixari figurate "СкФ-30" | 100 buc | 31,82 | | |
| 15. | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,02 | | |
| 16. | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,30 | | |
| 17. | 500973010 | Jgheab metalic 10x22 MCS-1 | m | 700 | | |
| 18. | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca VVG 2x1,5 | 100 m | 0.20 | | |
| 19. | 5220003 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida LK-FLEX-053/CU не распространяющий горение | 100 m | 8.00 | | |
| 20. | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 1,01 | | |
| 22. | 661 | Panoul de control de alarmă de incendiu «BC-ПК БЕКТОР-116», sau echivalent | buc | 36,00 | | |
| 23. | 662 | Panoul de control БЕКТОР ОКП, sau echivalent | buc | 3,00 | | |
| 24. | 663 | Panoul de control БЕКТОР ДКП1, sau echivalent | buc | 3,00 | | |
| 25. | 664 | Panoul de control БЕКТОР ДКП2, sau echivalent | buc | 3,00 | | |
| | 665 | Panoul de control БЕКТОР ДКП3, sau echivalent | buc | 3,00 | | |
| 26. | 666 | Radio Dilatator ВЕТТА-МР, sau echivalent | buc | 36,00 | | |
| 27. | 667 | În aer liber sirena ВОСХОД-Р (табло), sau echivalent | buc | 43,00 | | |
| 28. | 668 | Detector de fum ДИП-220Р БЕКТОР, sau | buc | 488,00 | | |

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----|--------|--|--|
| | | <i>echivalent</i> | | | | |
| 29 | 669 | Detector de termic ИП101-17P-A1R, <i>sau echivalent</i> | buc | 30,00 | | |
| 30 | 700 | Discursul pompierului anunțator adresează canalul de radioТОН-Р-028, <i>sau echivalent</i> | buc | 40,00 | | |
| 31 | 701 | IPR BC-ИИР-031 БЕКТОР, <i>sau echivalent</i> | buc | 44,00 | | |
| 32 | 702 | Acumulator | buc | 712,00 | | |
| 33 | 703 | RIP 12V | buc | 42,00 | | |
| 34 | 704 | Avertizor de semnal luminos cu semnal sonor БОСХОД-Р-024, <i>sau echivalent</i> | buc | 40,00 | | |
| 35 | 705 | Avertizor luminos cu alarmă sonoră AUSL 100, <i>sau echivalent</i> | buc | 18,00 | | |
| | | Total materiale de construcții | | | | |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|-------|--|--|
| 1. | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 15,61 | | |
| 2. | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 6,00 | | |
| 3. | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 39,45 | | |
| | | Total utilaje de construcții | | | | |

Total deviz:

Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de Servicii

Autoritatea contractantă