

ZONA SPORTIVA
POLIVALENTA STR. STEFAN
CEL MARE SI SFINT, 1/C,
SAT. TRUSENI MUN.
CHISINAU, R MOLDOVA nr.
cad. 8039110.1179

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 1
Lucrari pregatitoare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperiri existente		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic grosime 5 cm	m3	18,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,358
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,531
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,531
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton grosime 10 cm	m3	6,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,124
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,038
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	5,038
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, Demolarea rezervuarulu	m3	3,50
	7123010010200	Betonist	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,175
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,225
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,225
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,700
4	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разборка щебеночного покрытия h=0.4)	100 m3	0,144
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,338

1	2	3	4	5
5	TsH43B prim	Demolare suprafata acoperita cu dale de cauciuc numai manopera	m2	250,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,250
6	TsH75B	Doborirea arborilor cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm Defrisarea copacilor	buc	9,00
	8141260100100	Fasonator	h-om	46,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,900
	3410520005701	Autoturn	h-ut	33,300
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	9,900
7	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,60
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,328
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	336,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,869
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,608
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,008
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,672
Total Acoperiri existente				
		2. Scoaterea solului fertil		
10	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	9,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,900
11	TsC22A1 K=14	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	9,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	167,580
Total Scoaterea solului fertil				
		3. Sistematizarea pe verticala		
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,87

1	2	3	4	5
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,124
13	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	11,41
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	55,110
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,41
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,437
15	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	11,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,708
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	70,400
16	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	114,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,410
17	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,87
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,901
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	308,55
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,472
19	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,561
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,617
Total Sistematizarea pe verticala				
		4. Lacat de argila		
20	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	673,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	773,950

1	2	3	4	5
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,73
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	7,336
22	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	6,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,448
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	41,524
23	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	67,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,730
Total Lacat de argila				
		5. Executarea retelilor de drenaj		
24	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,166
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,488
25	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,570
	1421102200227	Pietris	m3	0,017
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	62,491
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	15,819
26	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	721,75
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,158
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,573
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,017
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,748
28	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului	m	2,00

1	2	3	4	5
		200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,740
	2521216700500 1110	Teava drenaj cu filtru D110 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	2,142
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,000
29	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe), avind diametrul de - 160 mm	m	400,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	148,000
	2521216700000 160	Teava drenaj cu filtru D160 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	428,400
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	69,768
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,400
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalata	m3	25,46
	9312040019600	Sapator	h-om	15,531
	1421102200575	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,096
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalata de riu	m3	44,95
	9312040019600	Sapator	h-om	38,208
	1421102200147	Pietris ciuruit spalata de riu 7-15 mm	m3	46,074
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	730,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,603
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	788,573
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,365
33	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m	140,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	54,600
	2521216700315	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180* cu rastrub	m	147,031
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,000
34	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	11,00

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,450
35	pret furnizor	Crucea redus din PVC SN4 d=315/160, 60* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,00
	213378	Crucea redus din PVC SN4 d=315/160, 60*	buc	7,000
36	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	20,71
	9312040019600	Sapator	h-om	12,633
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,228
37	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	24,88
	9312040019600	Sapator	h-om	21,148
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	25,502
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	369,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,394
	2682132601682	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	399,254
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,185
39	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Camine de drenaj tip 1)	m3	0,54
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,246
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,417
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,071
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,042
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,087
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,435
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,021
40	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,00
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000
41	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,00
	2661126433101 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000
42	AcE10A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00
	2661126433101 4	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000
43	AcE11A1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	2661126433091 1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000
44	AcE12A1	Capac canalizare material plastic, circular D600 pentru spatii verzi	buc	1,00
	2875274200144	Capac canalizare material plastic, circular D600 pentru spatii verzi	buc	1,000
45	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj tip 2 - 1 buc)	m3	1,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,368
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,161
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,200
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,175
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,090
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,159
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,768
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,164
46	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-9	buc	2,00
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000
47	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII1-15-1	buc	1,00
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000
48	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIQ-1	buc	1,00
	2661126433091 1	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,000
49	AcE12A1	Capac canalizare material plastic, circular D600 pentru spatii verzi	buc	1,00
	2875274200144	Capac canalizare material plastic, circular D600 pentru spatii verzi	buc	1,000
50	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,700
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	2,050
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	49,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,289

1	2	3	4	5
52	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,785
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,038
53	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,352
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,583

Total Executarea retelilor de drenaj

Total
Asigurari sociale si medicale
Transport
Cheltuieli depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Teren de minifotbal

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	173,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,98
	7129020012800	Pavator	h-om	90,064
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	9,526
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	549,044
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,559
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,039
	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	174,066
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93.	m3	265,50
	7129020012800	Pavator	h-om	98,235
	1421402200393 47	Piatra sparta M400 fr.40-70mm conf.Gost 8267-93.	m3	348,07
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	61,596
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,621
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,106
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,744
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast .Piatra sparta M400 fr.20-40mm conf.Gost 8267-93.	m3	177,00
	7129020012800	Pavator	h-om	65,49
	1421402200393 24	.Piatra sparta M400 fr.20-40mm conf.Gost 8267-93.	m3	232,047
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,064
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,081
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,071
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,496
4	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast Piatra sparta M400 fr.5-20mm conf.Gost 8267-93.	m3	88,50

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	32,745
	1421402200393 520	Piatra sparta M400 fr.5-20mm conf.Gost 8267-93.	m3	116,023
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	20,532
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,54
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,035
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,248
5	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat fără impanare și fără innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm.	m3	53,10
	7129020012800	Pavator	h-om	74,34
	1411122201672 SG	.Savura de granit, fr 1-5mm.	m3	67,437
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,655
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,239
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,266
6	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu înălțimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, 12000/6 Dtex, 320microni, infill 6kg. Termenul de uzură cu încărcătură de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	1 770,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	242,49
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	1 824,923
	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	501,411
	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	191,706
	1421102200801	Nisip cuarțos 1M, fracție 0,63-0,315 mm	kg	35 435,40
	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	15 945,93
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	12,567
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	2,655
	2952270007612	Mășină pentru acoperire	h-ut	67,26
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	15,045
	2952270007613	Mășină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,531
7	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucată compatibilă cu adezivii folosiți la executarea acoperirii, lățime marcaj - 10 cm	m2	32,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,88
	2430126108720	Email alb II E.109-5 pentru marcaje	kg	23,36
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcăre D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	11,20
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fără inserții textile de 5 mm grosime	kg	3,648
	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,536
8	TsH44C	Încadrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: puncte penalty diametru liniei 22 cm	buc	3,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,09
	2774413590405	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	0,147
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,09
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,003
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
9	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 3.00x2.00(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,26
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
10		Porti fotbal dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00
	301	Porti fotbal dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00
Total				
Cheltuieli depozitare				

1	2	3	4	5
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Gard de protecție

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,370
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,88
	9312040019600	Sapator	h-om	1,757
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,952
3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	121,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,143
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	115,359
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,072
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,714
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,929
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,425
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,061
	2320187315789	Decofrol	kg	14,572
4	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	57,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,288
	2873122004100	Plase sudate	kg	58,075
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,288
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,575
	2010237318750	Distantieri	buc	17,250
	2922140007000	Macara	h-ut	0,034
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	23,00

1	2	3	4	5
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)		
	7123010010200	Betonist	h-om	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,200
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	23,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,334
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	13,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,750
6	CB14F	Schela metalica tubulara	m	345,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	172,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,035
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,035
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,690
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	517,500
7	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-2,5 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	369,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,175
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,693
	7212030022700	Sudor	h-om	3,693
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	369,340
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,847
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,955
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,540
8	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	115,00
	236008080	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	115,000
9	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	4,073
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	259,654
	7212030022700	Sudor	h-om	15,274
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,274
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	4 073,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,018
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,426
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,037
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,018
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	36,657
10	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	972,00

1	2	3	4	5
	156074	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	972,000
11	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	972,00
	236012000	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	972,000
12	pret ofertant	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	230,00
	156075	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	230,000
13	pret ofertant	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	230,00
	236016000	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	230,000
14	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	532,00
	236004080	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	532,000
15	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	358,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	537,780
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	136,238
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	89,630
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	17,926
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	71,704
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,926
	2320166200676	White spirit	kg	35,852
16	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,068
17	pret furnizor	Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.	241,90
	522003	Cablu de otel pentru tiranti D=4 mm	m.l.	247,947
18	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	25,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,510
19		Sirma zincata, d = 2.9 mm.	m	2 565,04
	36985212sz	Sirma zincata, d = 2.9 mm.	m	2 565,040
20	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,00
	547005	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000

1	2	3	4	5
21	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00
	543104	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000
22	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,00
	533103	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,000
23	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	483,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	266,090
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,257
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
24	pret furnizor	Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis	m2	483,80
	111042	Plasa de protectie fir 4,2mm, ochi 130 x 130 mm, culoare verde inchis	m2	507,990
25	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.9 mm, celula 45x45 mm.	m2	1 539,02 4
	7123020011140	Fierar beton	h-om	846,463
	2734113805529	Sirma zincata moale d = 2,9 mm	kg	233,624
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	23,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
26	pret furnizor	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1 539,04
	010294545	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 45x45 mm	m2	1 615,992
27	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x3.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x2.88(h) m	m2	34,56
	7212030022700	Sudor	h-om	6,566
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	33,178
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,133
	2812106306000 1	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	34,560
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	138,240
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	138,240
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	138,240
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,456
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,974
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,949
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	43,200

1	2	3	4	5
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,138
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,035
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,691
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 4
Terenuri de baschet, volei, gandbol
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	188,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,20
	7129020012800	Pavator	h-om	97,76
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	10,34
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	595,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,692
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,128
	2666122800291	Bordura beton BP100.30.15	m	188,94
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 40-70 mm	m3	288,00
	7129020012800	Pavator	h-om	106,56
	1411122201852	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 40-70 mm	m3	377,568
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	66,816
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	44,064
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,624
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,824
3	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2Nota pentru aplicarea normei.1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-1102. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2	m2	1 920,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 497,60
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	397,555
	2872122005458	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg	3 366,49
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	8 812,80
	2873122000752	Piese inglobate	kg	101,837
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	50,918
	2430117326845 1	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg	391,68
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	567,936
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	37,601

1	2	3	4	5
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	1 116,288
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	7,834
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,84
	2952270003103	Vibrator	h-ut	38,784
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	78,72
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	23,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,84
	2410520006800	Autopompa	h-ut	31,488
4	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)	m2	- 1 920,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	-282,24
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	-195,84
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-19,20
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	-19,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-19,20
5	CG51A	Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare bleu, orange, bordo), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S)	m2	1 920,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 532,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	651,84
6	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 8 mm - 5.25 kg/m2	m2	1 920,00
	2s101	Granule EPDM nereciclat culoare neagra	kg	10 080,00
7	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2	m2	1 920,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	2 112,00
8	Conipur 2S	Granule EPDM nereciclat culoare BORDO granulatia 8 mm - 7.7 kg/m2	m2	1 920,00
	2s1020bo	Granule EPDM nereciclat culoare BORDO granulatia 1-3.5 mm	kg	14 784,00
9	Conipur 2S	Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2	m2	1 920,00
	2s100	Adeziv pentru granule EPDM	kg	2 880,00
10	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren baschet	m2	23,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,07
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	16,79
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcarea D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	8,05
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,622

1	2	3	4	5
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,104
11	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren volei	m2	9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,81
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	6,57
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,026
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,432
12	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm - teren gandbol	m2	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,90
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	7,30
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	3,50
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1,14
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,48
13	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 10 cm - teren PISTA DE ALERGARI	m2	49,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,41
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 pentru marcaje	kg	35,77
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	17,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	5,586
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,352
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
14	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	4,00
	7123010010200	Betonist	h-om	16,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 247,40
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	2,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,276
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,516
15	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm, Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.)	buc	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	310,86
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,726
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,574
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,118
16	TsH80B	Aranjarea portilor de gandbol 3.00x2.00(h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,26
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Tansport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
17		Set bashet fix (pilon + tablou din plexglass 180 x 105 + inel cu amortizator + plasa)	set	4,00
	304	Set bashet fix (pilon + tablou placaj 180 x 105 + inel + plasa)	set	4,00

1	2	3	4	5
18		Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00
	306	Set Pilon Volei profil 80x80 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set	1,00
19		Porti gandbol dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00
	301	Porti gandbol dimensiuni 3.00x2.00(h) m, mobile, din profil aluminiu oval 120x100 mm cu canal pentru cirligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Pavaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,143
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	0,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048
	2663102100914 1	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,030
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm Bordura 1000x300x150 mm	m	207,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,167
	7129020012800	Pavator	h-om	108,046
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	11,428
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	658,663
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,870
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,247
	2666122800291 15	Bordura 1000x300x150 mm	m	208,819
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C8/10 sectiune 35x20 cm Bordura 1000x200x80 mm	m	616,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,427
	7129020012800	Pavator	h-om	320,414
	2663102100910	Beton marfa clasa C8/10 (B12,5/M150)	m3	33,890
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 953,291
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,697
	2666122800296 80	Bordura 1000x200x80 mm	m	619,261
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, fr. 40-70 mm	m3	49,55

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,054
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	56,982
	4100126202818	Apa	m3	4,955
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,811
6	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	330,30
	7129020012800	Pavator	h-om	334,396
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,437
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	335,255
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	528,480
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 195,619
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,652
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,307
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,606
7	AcE06A	Montarea Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm)	buc	150,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	169,500
	2875274203624	Rigola DN200 mm, H200 mm, cu gratar fonta C250 (1000x260x200 mm)	buc	153,000

Total
Asigurari sociale si medicale
Transport
Cheltuieli depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Lucrări pregătitoare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,156
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,975
	9312040019600	Sapator	h-om	0,595
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,999
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, , beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	9,375
	7123010010200	Betonist	h-om	37,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750
	2663102100000 25	Beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	9,754
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,952
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,625
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,344
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg	528,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	100,502
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,290
	7212030022700	Sudor	h-om	5,290
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,290
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	528,960
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,645
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,232
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,934
5	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a	t	0,154

1	2	3	4	5
		utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,545
	7212030022700	Sudor	h-om	4,582
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,654
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	154,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,847
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,062
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,092
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,847
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,463
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	30,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,120
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	11,430
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	7,520
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	1,504
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,504
	2320166200676	White spirit	kg	3,008
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m	648,00
	7422010060100	Timplar	h-om	181,440
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,920
	2030112947600 b	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm	m	648,000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	129,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,480
8		Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm	buc	648,00
	323321b	Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm	buc	648,000
9		Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934	buc	648,00
	323321s	Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934	buc	648,000
10		Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	648,00
	323321m	Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	648,000
11	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3	m2	209,73

1	2	3	4	5
		straturi la usi si ferestre gata grunduite.Pentru aplicarea unui strat mai putin		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,492
	2430116103000 u	Ulei Terrace Oil	kg	52,432
	1542126108945 w	White spirit Solwe W	kg	18,876
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,195
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	104,865
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,292
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	41,946

Total
Asigurari sociale si medicale
Transport
Cheltuieli depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Iluminare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) pentru Furtun din polietilena d 2,5 cm	m3	5,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,786
	7137010011500	Electrician	h-om	1,499
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) Furtun din polietilena d 2,5 cm	m3	5,17
	7137010011500	Electrician	h-om	8,324
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,517
3	33-01-007-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	14,42
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	14,98
4	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,54
	7123010010200	Betonist	h-om	18,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,816
	2663102100000	Beton	m3	4,677
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,461
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,724
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ancora pentru stbip TIP D 182 x 400 x 18 mm metal 14 buc)	kg	350,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	66,50

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50
	7212030022700	Sudor	h-om	3,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	350,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,75
6	34-02-064-1	Montarea stilpilor de reazem (Pilon 5000 mm metal - 14 buc)	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	44,38
7		Pilon 5000 mm metal	buc	14,00
	3213213215215	Pilon 5000 mm metal	buc	14,00
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,10
	1	Muncitor	h-om	51,77
9		Furtun din polietilena d 2,5 cm	m	310,00
	321321521	Furtun din polietilena d 2,5 cm	m	310,00
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	32,06
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	11,20
11	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	14,00
	1	Muncitor	h-om	47,74
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,28
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	18,62
12	material	Consola metalica cu un brat	buc	14,00
	23	Consola metalica cu un brat	buc	14,00

1	2	3	4	5
13	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	4,20
	1	Muncitor	h-om	34,818
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,588
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,668
14	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	0,44
	1	Muncitor	h-om	8,844
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,478
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli epozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
15	material	Corp de iluminat stradal led Elmos SPR-100-40 100 W 4000 K 11000 lm IP65 220 - 240 V	buc	14,00
	1057111srp100	Corp de iluminat stradal led Elmos SPR-100-40 100 W 4000 K 11000 lm IP65 220 - 240 V	buc	14,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 8
Amenajare teritoriu
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit)	100 m3	0,90
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,755
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	148,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,559
3	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	4 389,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	482,878
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	43,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	211,598
	0221107205435	Seminte pentru gazoane	kg	173,844
5	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	43,90
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	28,974
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,945
6	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2	43,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,585
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	104,482
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

Lista cu cantitățile de lucrări № 9
Complex sportiv
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,296
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,812
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,148
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,837
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,066
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011
	2320187315789	Decofrol	kg	2,755
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,42
	7123010010200	Betonist	h-om	23,426
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,768
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 238,219
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,342
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,073
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,301
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,652
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,437
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,105
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Transport				
Cheltuieli depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
3	CO23A	Aranjarea utilajelor sportive si agrement	set	7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	81,90
	2940520007689	Aparate pentru taiere cu gaz si de sudura	h-ut	3,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	21,70
4	TsH80C	Aranjarea mese tenis de masa petru exterior, masa peste 200 kg	buc	2,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,04
Total				
Asigurari sociale si medicale				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
5	pret ofertant	Street fitness set Lungo	set	1,00
	2413001	Street fitness set Lungo	set	1,00
6	pret ofertant	Abdominal bench	set	2,00
	2413002	Abdominal bench	set	2,00
7	pret ofertant	Combined outdoor fitness 8 in 1	set	1,00
	2413003	Combined outdoor fitness 8 in 1	set	1,00
8	pret ofertant	Triceps equipment	set	1,00
	2413004	Triceps equipment	set	1,00
9	pret ofertant	Biceps machine	set	1,00
	2413005	Biceps machine	set	1,00
10	pret ofertant	Chest press	set	1,00
	2413006	Chest press	set	1,00

1	2	3	4	5
11	pret oferant	Tennis table outdoor	set	2,00
	2413008	Tennis table outdoor	set	2,00
Total				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu