

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul\_\_ **Lucrări de montare a pavajului la zona de recreere și agrement**

Autoritatea contractantă **Primăria s. Floreni, rl Anenii Noi, MD6521, rl Anenii Noi, s. Floreni, str. Chișinău 14\_**

*(denumirea, adresa)*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură _____ incl. salariu	Total _____ incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare a pavajului</b>				
1	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m 2	9,0000		
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	900,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,0000		
4	TsC02B1 apl	Servicii miniincarcator cu buldoex (norma de consum =1 h/ut, total 10 zile = 80 ore)	h-ut	80,0000		

**Informații relevante: Pavajul va fi montat cu elemente într-o configurare anumită pentru realizarea unei inscripții: “Floreni”, marimea caracterelor – 1 m, desen: de tip “inima” – 2 bucati, diametru 1 m.**

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

