

Reconstructia acoperisului la gimnaziul din satul Limbenii Noi r-ul Glodeni (actualizare devizelor)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Deviz-oferta №

Gimnaziu. Bloc B. Lucrari generale de constructie. (marca SAC).

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---|-------|-----------|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Capitolul 1. Acoperis | | | | |
| 1 | RCsU06 C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 | m | 4,80 | | |
| 2 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 26,62 | | |
| 3 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (B12,5) | m3 | 0,58 | | |
| 4 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | 5,76 | | |
| 5 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,86 | | |
| 6 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,86 | | |
| 7 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (1,53 m3) | m2 | 180,00 | | |
| 8 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 1,122 | | |
| 9 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si asterolii pe ferme. | 100m2 | 1,122 | | |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat) | m2 | 180,00 | | |
| 11 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,25 | | |
| 12 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,25 | | |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla metalica) | m2 | 180,00 | | |
| 14 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase | m2 | 81,60 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|----|--------|---|---|
| | corect | faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (доска - 1,55м3) | | | | |
| 15 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 1,55 | | |
| 16 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,55 | | |
| 17 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 81,60 | | |
| 18 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,54 | | |
| 19 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,54 | | |
| 20 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 19,00 | | |
| 21 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm | m | 15,00 | | |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada) | kg | 11,00 | | |
| 23 | | Слуховое окно СО-2 (1 шт) | | | | |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,062 | | |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,062 | | |
| 26 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (OK-1) | m2 | 1,80 | | |
| 27 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 2,70 | | |
| 28 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (PE12, p.7) | t | 0,35 | | |
| 29 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (PE12, p.7) | t | 0,35 | | |
| 30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (полиэтиленовая пленка) | m2 | 107,20 | | |
| 31 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (цементопласт Y=250kg/m3) | m3 | 21,44 | | |
| 32 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, | m2 | 107,20 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|-------|---|---|
| | | driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm) | | | | |
| 33 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi $7\text{ m} < H \leq 10\text{ m}$, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 69,20 | | |