

**Constructia retelelor exterioare  
de alimentare cu apa in  
s.Cogilniceni, r-nul Rezina  
N04/20-A-AEE**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Substantie de transformatoare KTH-25/10/0,4**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
1	33-04-029-3	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare	buc	1,00
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	6,00
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	6,00
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
5	08-01-025-1	Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 25 kV A	buc	1,00
6		Установка в РУ-0,4кВ	buc	0,00
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 3/20 A	buc	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 1/20 A	buc	1,00
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 4 A	buc	1,00
10	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС	set	1,00
11	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-2P/20A	buc	1,00
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63	buc	1,00
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00
16	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, BP32-3P-25A	buc	1,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,06
18	Pretul firmei	Cablu ВВГ-4x6 mm2	m	3,00

1	2	3	4	5
19	Pretul firmei	Cablu BBГ-5x10 mm2	m	3,00
20	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	0,06
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,90
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,40
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
23	Pretul firmei	Комплектная трансформаторная подстанция с воздушными вводами КТП-25/ 10/0,4кВ	buc	1,00
24	Pretul firmei	Transformator TM-25/10/0,4кВ	buc	1,00
25	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 20A C	buc	1,00
26	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 20A C	buc	1,00
27	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P 4A B	buc	1,00
28	Pretul firmei	Limitator ОПС1-В-3Р	buc	3,00
29	540-401	Intreruptor BH32-2P-20A	buc	1,00
30	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1,00
31	Pretul firmei	Contor electric ZMR100AC 380B	buc	1,00
32	Pretul firmei	Automat BA47-29 3P 25A C	buc	1,00
33	540-401	Intreruptor BP32-3P-25A	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

