

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Tartaul, raionul Cantemir**
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Tartaul, raionul Cantemir
3. Obiectul achizițiilor Reparatia accesului spre gradinita si gimnaziul
(str. D. Cantemir) din s. Tartaul, raionul Cantemir, pentru anul 2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de pregatire		
1	RpDB36C	Desfacerea bordurilor din beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	520,000
2	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 282,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,280
4	TsI: 0B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	264,710
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,750
6	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (asfaltul frezat)	100 m3	1,275
		2. Reparatia acesului spre gradinita si gimnaziul (str. D. Cantemir) din pavaj cu grosimea h=8 cm, S=255x5=1275 m2.		

1	2	3	4	5
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. Narezca corita.	100 m3	2,295
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,295
9	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	37,170
10	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire, sub bordure h=4 cm.	m3	12,480
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton cu dimensiunile 1000x300x150 cm	m	520,000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=8 cm	m3	102,000
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, h=5cm	m3	63,750
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	1 275,000
15	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	26,510

Total
Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %
Total Π3+Asigur
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %
Total Π3+Asigur+Cheltu
Beneiciu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %
Total Π3+Asigur+Cheltu+Beneic
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Beneic) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Devizier:



Avram N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș

Investitor:



Primăria Tartaul

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. Ș