

Falesti

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Reparatia imbracamintei rutiere din pietris**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA07A k=2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder Кoэффициент к трудозатратам=2,0000 Кoэффициент к материалам=2,0000 Кoэффициент к машинам=2,0000	m2	6 600,0000
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	6,6000
3	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (piatra sparta fr. 0-40mm) si cilindarea lor cu autogreder, h=6cm	m3	396,0000
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	22,0000
5	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	2,2000

Proiectant Cucos Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

