

Formularul nr. 1

Obiectul: Com Ecaterinovca.r-nul Cimisia

Devizul: Betonarea unei portiuni de drum in forma de rigola L 220mx4m H 15cm . in satul Ecaterinovca r C imisia.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Ridicarea capacelor la nivelul drumului		
1	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fintini de canalizare	buc	5
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	m3	0,8
3	TsH92B	Incarcarea in auto beton demolat	t	1,6
4	TsI50A5	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	1,6
5	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.	m3	0,8
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (fara costul capacului)	buc	5
		TOTAL Ridicarea capacelor la nivelul drumului		
		Betonarea drumului cu L 220mx4m H 15cm in forma de RIGOLA (adincimea rigolei 25 cm)		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	2,64
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	409
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv.	100m3	2,64
10	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	0,88
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	158,4
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	66
13	CC03C	Montare plase sudate cu D 5mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	2420

14	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. BETON M 350. (La fiecare autocamion beneficiarul va prelua probe pentru verificarea calitatii betonului)	m2	880
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	216
16	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	216
17	DI115* K=1.5	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 15 cm. Coeficient piatra sparta K=1.5	m2	110
		TOTAL Betonarea drumului cu L 220mx4m H 15cm in forma de RIGOLA (adincimea rigolei 25 cm)		

Beneficiar: Pr com Ecaterinovca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

