

Amenajarea or. Donduseni 2020
(Repetat)

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajarea orasului si intretinerea spatiilor verzi Capitolul 1.1. Lotul N1. Servicii de amenajare				
1	calcul	Curatirea[maturarea] zilnica a strazilor si trotuarelor de gunoi	m2	170 000,00		
2	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga bordure	100m2	850,00		
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	500,00		
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu tractoarele	t	500,00		
5	TsH62A	Degajarea gazoanelor de frunze, gunoi si si alte obiecte	100m2	2 500,00		
6	TsH92C	Incarcarea in auto a materialului defrisat, frunze iarba	t	249,00		
7	Pr.13.01.09	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km $1,36*1,15*18,41=28,79$	t	249,00		
8	RpDA15A	Varuirea copacilor si bordurelor, manual	m2	4 500,00		
9	TsH85B	Curatirea si inlaturarea stratului de zapada de pe trotuar, manual	h-om	280,00		
10	Calcul	Curatarea trotuarului de zapada cu tractorul T-25	h-ut	80,00		
11	TsH92B	Incarcarea materialului antiderapant cu incarcatorul B100C	h-ut	8,00		
12	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (1000 m2	120,00		
13	calcul	Efectuare masurilor de sarbatori in piata centrala .	h-om	80,00		
14		Curatire si dezinfectarea biotualetelor lunar din zona de odihna	buc	2,00		
15	TsH83B	Intretinerea si dezinfectarea urnelor: spalarea si stergerea	100 buc	75,60		
16	calcul	Intretinerea terenurilor de joaca	h-om	130,00		
17	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	5,00		
19	RpCR13 B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn, la interior si exterior, in doua straturi	m2	50,00		
20	calcul	Intretinerea si amenajarea cimitirelor	buc	2,00		
21	TsH62A	Degajarea gazoanelor de frunze, gunoi sisi alte obiecte la cimitire	100m2	400,00		
22	calcul	Incarcarea deseurilor cu excavatorul- incarcator la cimitire	h-ut	15,00		
23	calcul	Evacuarea deseurilor cu tractorul de la cimitire	h-ut	30,00		
24	calcul	Inmormintarea cetatenilor solidari	buc	4,00		
25	calcul	Lucrari cu excavatorul-incarcatorul B100C	h-ut	180,00		
26	RpDB28 A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 25 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm	m	200,00		
27	RpCS05 A1	Repararea denivelarilor la trotuare executate din placi de beton, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru, cu rosturi umplute cu ciment	m2	600,00		
		Capitolul 1.2. Lotu II. Servicii de inverzire				
28	TsH120 A	Sapare manuala a solului pe gazoane	100m2	4,00		
29	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,00		
30	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc	200,00		
31	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	50,00		
32	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	5,00		
33	TsH27B	Udarea plantatiilor cu galeata	m3	10,00		
34	TsH15A	Plivirea buruienilor in peluze	100m2	4,00		
35	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	2 600,00		
36	TsH14A	Cosirea manuala a gazonului in teren orizantal sau cu pante pina la 30%	100m2	3 000,00		
37	TsH14A	Cosirea manuala a ambroziei de 7-8 ori pe an	100m2	1 000,00		
38	TsH78A	Curatirea manuala a copacilor	buc	200,00		
39	TsH78B	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase tari	100 m	5,00		
40	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona	buc	60,00		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm				
41	TsH92C	Incarcarea in auto materialului lemnos	t	200,00		
42	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	200,00		
		Capitolul 1.3. Canalizatie				
43	RpAch1 3A	Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznispatoarelor executate in spatiile largi cu adincime de pina la 2 m si 2-6 m latime	m3	25,00		
44	RpAch0 7A1	Curatarea manuala de depuneri cu coeziune a decantoarelor, deznispatoarelor si camerelor de captare deschise, din beton, avind adincimea de pina la 2 m si latimea de 4-8 m	m3	30,00		
45	TsC03F1 1	Incarcarea cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,30		
46	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	60,00		
		Capitolul 1.4. Amenajarea trecerilor de pietoni				
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	531,20		
48	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	10,00		
49	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat	buc	10,00		

Total:

Cheltuieli directe	lei		
Asigurari sociale si medicale	22,50 %		
Total	100,00 +		
Transportarea materiaslelor	10,00 %		
Total	100,00 +		
Cheltueli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiu	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		