

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Устройство ограждения с воротами и тремя входами, выравнивание и засевание спортивной газонной травой футбольного поля с. Албота де Сус.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Двери		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	4,00
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	6,00
		2. Наружняя лестница		
3	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного криволинейного профиля)	m	35,00
		3. Планировка		

1	2	3	4	5
4	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование, выполненное автогрейдером, (выравнивание поля по выставленным отметкам конвертом) Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,20	100 m2	70,00
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100 m2	6,00
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip spălat Dispozitivul bazei de nisip spălat așezat de două ori pe tot terenul pentru însămânțarea ierbii sportive de gazon (Слой основания из песка) Устройство основания из мытого песка уложенного за два раза по всему полю под засевание газонной спортивной травы	m3	100,00
7	TsH09C	Semanarea gazonului sportiv pe suprafetele taluzelor stadionul de fotbal cu 4,4 kg saminta pe 100 mp (Засевание спортивного поля газонной спортивной травой на откосах,4,4 кг семян на 100 м2)	100 m2	70,00
		4. Забор		
8	TsA01A3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii ((Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, под уровнем воды, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	8,00
9	CA01A2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса...)	m3	7,00

1	2	3	4	5
10	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы)	m2	9,20
11	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane <u>Dispozitivul de împrejmuire a stadionului cu o legătură cu lanț de plasă galvanizat 55*55*1,5* 10m oc grosime de 2,5 mm, fixat pe stâlpi de profil metalic (40*60mm) la fiecare 2m, betonat în rământ la 60cm.</u> (Металлические готовые ограждения: из панелей формы вязанной или плетеной стальной проволочной сетки, включая металлические элементы поддержки и крепления (стойки, рамы, поручни и т.п.) для балконов) Устройство ограждения стадиона сеткой рабица оцинкованная ячейки 55*55*высотой 1,5*10м оц толщиной 2.5mm, закрепленная на столбы металлопрофиля (40*60мм) через каждые 2м, забетонированное в земле на 60см.	m2	750,00
12	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100 m2	70,00
13	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	60,00
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной	m2	60,00

1	2	3	4	5
		смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)		
15	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	86,70
16		Установка нивелиром отметок местности как конверт для футбольных полей под выравнивание и профилирование футбольного поля по отметкам	m2	7000
17		Подметание стадиона в ручную с выносом мусора на 60м	m2	7000