

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul de Asistenta si Protectie a Victimilor si Potentialilor Victime ale Traficului de Fiinte Um**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul de Asistenta si Protectie a Victimilor si Potentialilor Victime ale Traficului de Fiinte Um**
- 3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparatie curenta a incaperilor .**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Camera tehnica Et.1		
		1.1. Tavane		
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,5000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,5000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5000
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,0000
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,0000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,5000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5000
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,5000
		1.2. Timplarie		

1	2	3	4	5
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6500
10	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,6500
11	CK33B(apl)	Miner din tabla cromata pentru usi din lemn .	buc	1,0000
		2. Asistent medical Et.1		
		2.1. Pereti		
12	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,0000
13	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,0000
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,3700
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,3700
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,3700
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,3700
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,3700
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,3700
20	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material	kg	0,1500

1	2	3	4	5
		hidrofug, etc.		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,3700
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc	1,0000
23	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	20,0000
		2.2. Timplarie		
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6500
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,6500
26	CK33B(apl)	Miner din tabla cromata pentru usi din lemn .	buc	1,0000
		3. Asistent social Et.1		
		3.1. Pereti		
27	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,0000
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,9100
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9100
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,9100
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	35,9100

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,9100
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,9100
34	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,1500
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,9100
36	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc	1,0000
		3.2. Timplarie		
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,6500
38	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,6500
39	CK33B(apl)	Miner din tabla cromata pentru usi din lemn .	buc	1,0000
		4. Psiholog Et.1		
		4.1. Tavane		
40	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,0000
41	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	6,0000
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0000
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	6,0000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,0000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,0000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,0000
		5. Sala de sedinte Et.1		
		5.1. Pereti		
48	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	12,0000
49	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,0000
50	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	55,0000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,0000
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,0000
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,0000

1	2	3	4	5
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,0000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,0000
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,1500
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,0000
58	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiator existent)	buc	1,0000
		5.2. Tavane		
59	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	22,0000
60	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,0000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,0000
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,0000
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,0000
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,0000
65	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	20,4000
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,0000

1	2	3	4	5
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,0000
		5.3. Pardoseli		
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,0000
69	CN54A (apl)	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,0000
70	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,0000
71	CN54A (apl)	Aplicarea manuala a grundului cu quart "betonocontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	22,0000
72	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	22,0000
73	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	16,3000