

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor

prin procedura de achiziție [cererea ofertelor de preturi](#)

Denumirea autorității icontractante: [IMSP Spitalul Raional Sîngerei](#)

IDNO: [1003602150743](#)

Adresa: [MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51](#)

Numărul de telefon/fax: [026284463/ 026284407](#)

Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srsingerei@ms.md,
srsingerei.com.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot. 1. Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor					
1.1	71220000-6	Proiect de execuție a instalației de ascensor	buc	1	Proiect de execuție a instalației de ascensor finalizat (inclusiv coordonarea cu organele abilitate, expertizarea conform normativelor în vigoare, autorizarea și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului, etc.) Proiectul va include: Lucrări de demontare a ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante; Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare. Anexă. Expertiza tehnică a puțului de ascensor Montarea în puț a ascensorului pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, cu uși glisante automate, cu viteza cabinei pînă la 1,0 m/s, capacitatea de ridicare de 500 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; Înregistrarea în Registrul de stat al obiectelor industriale periculoase
1.2	45313100-5	Lucrări de demontare a ascensorului	buc	1	Demontarea ascensorului existent și stocarea la depozitul autorității contactante;

		existent			
1.3	45313100-5	Pregătirea puțului de ascensor în conformitate cu cerințele pentru darea în exploatare	buc	1	Autoritatea contractantă va prezenta Expertiza tehnică a puțului de ascensor
1.4	45313100-5	Lucrări de montare a ascensorului nou	buc	1	În conformitate cu normativele prevăzute de legislația în vigoare
1.5	42416100-6	Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri.	buc	1	<p>1. Ascensor - 500 kg la 4 stații, troliu fara reductor, viteza 1m/s</p> <p>Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor;</p> <p>Ascensor cu 4 uși de acces;</p> <p>Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile minime- 900x2000mm;</p> <p>Ușile cabinei demisiunea minimum 900x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică;</p> <p>Fabricarea și montarea inramarilor din inox la toate stațiile ascensorului</p> <p>Dimensiunile interioare a cabinei minimum mm; - lățimea 1100, - adâncimea 2100, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;</p> <p>Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD;</p> <p>Sistem de limitare a sarcinii cabinei;</p> <p>Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;</p> <p>Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și display LCD;</p> <p>Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul;</p> <p>Marimile puțului de ascensor :</p> <p>Latimea 1820 mm</p> <p>Lungimea 2520 mm</p> <p>Inaltimea minei 14750 mm.</p> <p>Termenii de executarea – finisare a lucrărilor și darea în exploatare - 60 zile de la semnarea și înregistrarea contractului.</p> <p>Înregistrarea în registrul de stat</p>

1.6	50750000-7	Lucrări de deservire, revizie și repararea ascensorului pe perioada garanției	luni	24	Pe perioada garanției <i>Lucrările de deservire, revizie și repararea ascensorului vor fi efectuate de montator fără nici o plată suplimentară.</i> (HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). -Să reacționeze timp de 1 oră în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații, indiferent de ora zilei.
Valoarea estimativă totală					740 000,00 lei

Termenul minim de garanție a ascensorului – 24 luni de la momentul dării în exploatare, cu deservire, revizie și reparație (conform HG nr.506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor). .

Termenul minim de garanție a lucrărilor executate – 5 ani (Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții).

Ofertantul în cadrul ofertei sale, va cuprinde toate cheltuielile necesare pentru darea în exploatare a ascensorului nou instalat, precum și valoarea tuturor taxelor pe care le va plăti în numele Beneficiarului (pentru eventuale avize, expertize, verificări).

Conducătorul grupului de lucru: Tabarcea Vitalie _____