

## CAIET DE SARCINI

Obiectul contractului de achiziții la obiectul “**Reparație curentă la Oficiul Medicilor de Familie din s.Pîrîta**”, r. Dubăsari .

Autoritatea contractantă: **Institutia Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Dubăsari.**

### 1. Descriere generală:

**Adresa:** Satul Pîrîta, raionul Dubăsari.

Obiectul achiziției îl constituie înlăturarea și lichidarea fisurilor din pereții despărțitori care prevede execuția lucrărilor de reparație curentă a pereților interiori:

- descoperirea/destăcarea fisurii pe linia dezvoltării acesteia cu lățimea fâșiei de 10-25mm;
- curățirea fisurii de praf cu aplicarea soluției de grund;
- chituirea fisurii cu amestec uscat pe bază de ipsos cu aplicarea fâșiei din plasă de sticlă cu lățimea de 20cm pe lungimea fisurii, inclusiv și îmbinarea dintre perete-tavan;
- gletuire cu amestec uscat a întregii suprafețe a pereților cu aplicarea plasei din fibră de sticlă din ambele părți a peretelui;
- execuția stratului de finisare și pregătitor pentru vopsire;
- vopsirea pereților

### 2. Informații și proiectare:

Investitorul dispune de raport de expertiză nr. 9655-04-21/t privind starea tehnică a clădirii Oficiului Medicilor de Familie Pîrîta și de documentația de deviz pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor de calitate. Alegerea materialelor, accesoriilor și lucrărilor, vor fi supravegheate de managerul instituției și a responsabilui tehnic angajat de contractor. Organizarea locurilor de depozitare a materialelor pe terenul șantierului trebuie efectuată cu respectarea normelor prevăzute în SNIP-III-4-80 și cerințele antiincendiară. Pentru depozitarea materialelor, trebuie amenajată o porțiune de teren conform planului de organizare a lucrărilor de construcție , avînd în vedere că Oficiul Medicului de Familie este în activitate.

### 4. Vizitarea amplasamentului:

Ofertantului i se recomandă să viziteze și să examineze amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, și să obțină toate informațiile care pot fi necesare în vederea executării lucrărilor de reparație.

### 5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente:

Antreprenorul își va asuma cheltuielile ce țin de transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. Totodată să execute lucrările și să respecte clauzele privind protecția muncii, protecția mediului ambiant, curățarea spațiului și eliminarea separată a deșeurilor de construcție, menajere și reciclabile, și alte clauze specifice.

### 6. Termenii de executare a lucrărilor de construcție;

Termenul de execuție a lucrărilor curente este de **2 luni** de zile calendaristice.

### 7. Garanția de buna execuție;

Termen minim de garanție a obiectului Reparația interioară la Oficiul Medicilor de Familie în s.Pîrîta, r. Dubăsari este de **12 luni** de la semnarea actului de recepție finală.

8. **Lucrările neprevăzute** care nu se regăsesc în listele cu cantitățile de lucrări, dar necesare pentru terminarea procesului tehnologic, sunt obligatorii de executat și sunt riscurile contractorului.

**Reparație curentă la Oficiul Medicilor de Familie din s.Pîrîta**  
**Lista cu cantitățile de lucrări**

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                               | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrări de reparație curentă</b>                                                                                                                                                  |                    |         |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (fisii cu latimea 20-25cm la crapaturi)                                                                           | m2                 | 40,900  |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor/ crăpăturile în 2 straturi                                                                                                            | m2                 | 40,900  |
| 3      | RpCJ18C                     | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pastă de ipsos la pereți și tavane, cu adaos de aracet (Gipac) în 2 straturi (Fisii 20-25cm.latimia la crapaturi) | m2                 | 40,900  |
| 4      | RpCJ27C                     | Diverse lucrări - strat de impislitura fișii de 20-25 cm. lațime, din fibre de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj.                                 | m2                 | 40,900  |
| 5      | RpCJ18C                     | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pastă de ipsos la pereți și tavane, cu adaos de aracet (Gipac) în 2 straturi ( la pereți cu crăpături)            | m2                 | 350,000 |
| 6      | RpCJ27C                     | Diverse lucrări - strat de impislitura din fibre de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj (la pereți cu crăpături)                                    | m2                 | 350,000 |
| 7      | CF57A                       | Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                                                                          | m2                 | 350,000 |
| 8      | CN53A                       | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor în 2straturi                                                                                                                          | m2                 | 878,300 |
| 9      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                       | m2                 | 878,300 |
| 10     | RpCM20A                     | Înlocuirea elementelor liniare din plăci de gresie ceramică, montate cu adezivi, avînd lățimii variabile                                                                                          | m2                 | 24,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 11 | RpCM03A | Repararea placajelor la pereți drepti și stâlpi, inclusiv glafurile cu plăci din beton mozaicate cu dimensiuni până la 25x25 cm (cu înlocuire până la 14 buc/mp), din marmură concasată sau imitație de marmură (în puncte izolate), montate cu mortar de ciment var M 100-T, de 2,5 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb sau cu adaos de culoare (la toclu). | buc | 3,000 |
| 12 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 1,200 |
| 13 | CO02A   | Elemente de scurgere executate cu plăci de beton pentru pavaje așezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment                                                                                                                                                                                                   | m   | 3,000 |
| 14 | CD54A   | Zidărie din cărămidă format 250 x 120 x 65 la pavilioane, poticuri și alte construcții decorative înălțimea până la 4 m.                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 0,120 |

Directorul



L. 9

