

**Reparatia capitala a terasei
blocului nr.1 al Centrului de
Plasament Temporar pentru
Persoane cu Dizabilitati (adulte)
din str.Veteranilor 3/1, mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitatea
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie		
		Capitolul 1.1. Demontarea constructii		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (balustrade din panouri.stilpilor decorativi)	m3	3,97
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (parapetului)	m3	8,10
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (zidului de sprijin)	m3	10,00
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (treptelor si a rampei)	m3	30,00
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	90,00
6	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare(Перемещение строймусора)	t	110,00
7	TRI1AAO4C3	Incarcarea materialelor din grupa A-usoare si marunie prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строймусора в автосамосвалы вручную)	t	110,00
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km (Транспортировка строймусора на расстояние 15 км)	t	110,00
		Capitolul 1.2. Lucrari de finisare exterioare.		
9	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с укаткой слоев ручными средствами)	m3	5,60
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки АІ d6 150x150)	kg	339,20
11	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона C15)	m3	27,00
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок)	m2	48,00
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de	m2	258,80

1	2	3	4	5
		bitum filerizat (subif) intr-un strat (Грунтовка пола - PRIMER)		
14	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la funduri, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90 (Membrana bituminoasa)	m2	258,80
15	IzF15B	Captuseli fonoabsorbante la tavane executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate prin lipire cu preadez (Termoizolant polistiren Y=35 kg/m3, δ=50mm)	m2	258,80
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Stat de mortar M150 , δ=70mm)	m2	258,80
17	CG01A1 K=8	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	258,80
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie exterior,clasa 33)	m2	340,00
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия с резинкой 31x35мм)	m	116,00
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	104,60
21	CF02B K=1,5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка стен,δ=3см)	m2	104,60
22	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	104,60
23	RpCI14B	Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordurile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Lacrimar ,δ=0,5mm)	m2	12,75
24	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Dublu M6 ,L=60mm)	buc	300,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv,D150	m	51,40
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ,D100	m	11,00
		Capitolul 1.3. Balustrada Bl-1(2buc),Bl-2(1buc),Bl-3(1buc),Bl-4(1buc),Bl-5(3buc),Bl-6(1buc),Bl-7(1buc),Bl-8(2buc),Bl-9(2buc),Bl-10(2buc)		

1	2	3	4	5
27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Метал.каркас -труба кв.40x20x3, 20x2,труба 48x3,полоса 60x5)	kg	1 134,77
28	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Carcasului din metal -Анкер M10 ,L=100mm)	buc	200,00
29	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalații, în două straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 60 mm inclusiv cu două straturi de vopsea și un strat de lac (Carcasului din metal - Антикоррозионная окраска)	m	412,50

Conducătorul grupului de lucru: Pavel Florca

