

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
DEVIZ LOCAL № 2-1-1**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat I.P. Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a Sala Sportiva la I.P. Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie tavane		
		1.1. Demolari		
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru durata refacerii (Пленка для защиты покрытия пола во время ремонта)	m2	293,670
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) частично потолок - 50%	m2	200,000
3	TrB01C1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 10-90 м)	t	10,000
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 1 категории)	t	10,000
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	10,000
		1.2. Tavane		
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2	293,670

1	2	3	4	5
		suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (потолок)	m2	436,000
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	436,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	436,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	436,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	436,000
14		Монтажная пена для заделки швов перегородочных плит потолка		20,000
		2. Lucrari de montare		
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	40,000
16	08-02-148-1	Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	1,500
17		Cablu de cupru ВВГнг - FRLS-1 3x1.5	m	150,000
18	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	2,000

1	2	3	4	5
19		Automat monofazat 25A	buc	2,000
20	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Светильник 36 Вт LED 4200 К 220 - 240 В IP65	buc	16,000
21	08-03-591-2	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,010
22		Intreupator cu doua clape - IP 10	buc	1,000