

**Reamenajarea cailor de acces si
infrastructura de agrement pe teren
cu nr cadastral 2701205.245 cu o
suprafata de 3.01560 ha**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1/1
Lucrari de reamenajare etapa I-1 (11/25 - SC)**

Intocmit in prețuri curente 22.09.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de constructie					
1.1. Lucrari pregatitoare					
1	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara zonei lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2		49,658
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7700	634,133
2	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (H=0,27 m x 1486.6 m2)	100 m3		4,02
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	24,20
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t		663,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	20,363
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		4,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,447
	1411122201752	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	0,0040	0,016
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1,608
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari pregatitoare			
1.2. Suprafete pavate (tip 1)					
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		14,866
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	134,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	14,866
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	20,812
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 20(h)x26 cm	m		1 021,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	153,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	449,504
	2663102100911	Beton marfa clasa C12/15	m3	0,0440	44,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2 983,072
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	8,173
	2666122800288	Bordura beton 100x20x8 cm	m	1,0050	1 026,708

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	6,13
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		74,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	66,897
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	81,763
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	7,433
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,609
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	31,219
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M400 fr. 5-70 mm	m3		178,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	176,616
	1421102201277	Pietris calcar concasat M400 fr. 5-70 mm	m3	1,1500	205,16
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	37,464
	2592270004121	Compactor pneumatic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	74,928
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2		1 486,60
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	1 505,034
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	46,977
	26611128007040	Pavaj de trotuare din beton dimensiuni 100x200x40(h) mm culoare sura	m2	1,0150	1 508,899
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2 378,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	23 384,218
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	7,433
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	127,402
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	29,732
		<i>Total</i>			
		Total Suprafete pavate (tip 1)			
		<i>Total</i>			
		<i>Asigurari sociale</i>			
		<i>Cheltueli de transport</i>			
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Cheltueli de regie</i>			
		<i>Total</i>			
		<i>Beneficiu de deviz</i>			
		Total Lucrari de constructie			
		Total			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, functia, semnatura,)