

**Retele electrice a iluminatului  
stradal, str-la Stefan Voda, or.  
Durlesti, sec.Buicani, mun.  
Chisinau №  
MD-2018-10-22-000072-11-48-E-  
IEE**

WinCmeta2000  
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5

### Deviz-oferta № 2-1-5

#### Stradela Stefan Voda. Iluminat electric exterior (marca IEE)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Кабель "Tosada" и линейная арматура</b>				
1	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.(Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,415		
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 3x35+1x54,6мм2	m	415,000		
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20x0,7x1000мм F2007	m	34,000		
4	Цена поставщика	Скрепы для крепления лент А200	buc	34,000		
5	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	6,000		
6	Цена поставщика	Натяжной зажим с для СИП с нул. жилой 50-70мм2 РА2000	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
7	Цена поставщика	Промежуточный зажим с кронштейном ES1500	buc	11,000		
8	Цена поставщика	Зажим CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,000		
9	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	21,000		
10	Цена поставщика	Зажим EP95-13	buc	16,000		
11	Цена поставщика	Кабельный ремешок CSB	buc	32,000		
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b> <b>Capitolul 2.1. Стальные элементы конструкции</b>				
12	08-02-30 5-2	Cirlig de perete, simplu (Кронштейн)	buc	7,000		
13	Pretul firmei	Кронштейн У4	buc	7,000		
14	08-02-30 5-1	Bratara pe stilp (Хомут)	buc	16,000		
15	Pretul firmei	Хомут Х16	buc	16,000		
16	Pretul firmei	Стяжка Г11	buc	11,000		
17	Pretul firmei	Заземляющий проводник ЗП6	m	15,000		
		<b>Capitolul 2.2. Изоляторы. Линейная арматура</b>				
18	08-01-06 6-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	6,000		
		<b>Capitolul 2.3. Кабельные изделия</b>				
19	08-02-14 6-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,750		
20	Pret de	Кабель с медными жилами	m	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata	пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм <sup>2</sup> +Cu				
		<b>Capitolul 2.4. Procat черных металлов</b>				
21	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10мм)	100 m	0,500		
22	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,600		
23	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,070		
		<b>Capitolul 2.5. Оборудование осветительное</b>				
24	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник светодиодный 15-20Вт)	buc	16,000		
25	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна КС2)	buc	16,000		
		<b>Capitolul 2.6. Демонтажные работы</b>				
26	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников)	buc	4,000		
27	08-02-36 3-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Демонтаж кронштейна к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	4,000		
		<b>Capitolul 3. Valoare utilajului</b>				
28	Цена поставщика	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	6,000		
29	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 15-20Вт световой поток 1700-1750 Лм, энергоэффективность до 95-100 Лм/Вт IP 65-66	buc	16,000		
Прямые затраты			лей			
Cheltuii de semifabricat si depozitie			1,20 %			

**Total:**

Lucrari de constructie
Lucrari de montaji
Valoare utilajului

**Total deviz:**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)