

Investitor
Obiect

Primaria sat.Barboieni, r-nul Nisporeni

**Constructia retelelor de canalizare si a statiei de
epurare la gradinita de copii si gimnaziul din sat.
Barboieni, r-nul Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Retele exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			635,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,00	635,50
2	TsA04 B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			126,61 126,61
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	84,97	126,61
3	TsF01 B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами)	m2			40,85 25,49
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	28112368	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)	buc	0,0017	80,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	27395	L=0,60-1,50 m				
	20101029 17685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	5 416,67	14,63
	28731458 87001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	31,94	0,60
4	TsF01 B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов) K=0.5	m2			12,75 12,75
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	12,75
5	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			103,08 51,83
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	14211022 02525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
6	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
7	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,93 63,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
8	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
9	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,04 749,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	441,61
10	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3			697,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,00	697,50
11	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Вытесненный грунт)	t			12,00 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	240,00	12,00
12	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			89,10 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	270,00	89,10
13	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3			272,50 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
14	AcA07 B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm -Tevi din PVC SN4 SDR41 d=160mm	m			175,13 31,44
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,44

1	2	3	4	5	6	7
	25212167 00000	Tevi din PVC SN4 SDR41 d=160mm	m	1,0500	134,17	143,70
15	pret de peata	Banda de avertizare	m			1,04 0,00
	25132066 215001	Banda de avertizare	m	1,0000	1,04	1,04
16	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			6,80 6,80
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
		1.3. Clapeta de retinere d=150mm				
17	AcA26 B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Clapeta de retinere d=150)	buc			961,96 157,19
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	84,97	157,19
	28752741 10160	Clapeta de retinere d=150mm	buc	1,0000	618,33	618,33
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	13,50	13,63
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	19,20	172,80
		1.4. Excavarea si refacerea drumului acoperit cu asfalt				
18	DC04 B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			53,05 24,64
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	29522700 04204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	95,00	27,93
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			238,33 135,95
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	28752774 00000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	98,00	75,95
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	270,00	5,16
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	27,45	21,27

1	2	3	4	5	6	7
20	TsC03 G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III -асфальт на вывоз	100 m3			806,00 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	310,00	806,00
21	TsI50 A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (вывозка асфальта)	t			15,36 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	240,00	15,36
22	TsC03 A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок и щебень в отвал)	100 m3			542,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	310,00	542,50
23	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -обратная засыпка трашеи песком с уплотнением под асфальтовое покрытие	m3			103,08 51,83
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	14211022 02525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
24	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение отвалов из песка и щебня	100 m3			272,50 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
25	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			1 191,04

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				749,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	441,61
26	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			316,16 76,47
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	218,79
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
27	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			349,94 84,12
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	213,00	244,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
28	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			104,99 84,12
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
29	DB19 E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			188,51 4,25
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 928,71	181,30
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,48	0,24
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
30	DB16 H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			197,50 4,25
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	11110001 00013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940	2 024,35	190,29
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,66
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,48	0,24
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	150,00	0,80
		1.5. Excavarea si refacerea drumului din petris				
31	TsC03 D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10cm)	100 m3			914,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	310,00	914,50
32	TsC03 A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -15cm)	100 m3			542,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	310,00	542,50
33	TsC03 A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			542,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	310,00	542,50
34	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			316,16 76,47
	93100600	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47

1	2	3	4	5	6	7
	19900					
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	218,79
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
35	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			349,94
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	213,00	244,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
36	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris -fara pietris	m3			104,99
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	46,83	19,67
37	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -разравнивание отвалов	100 m3			272,50
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
		1.6. Caminuri pentru canalizare				
38	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			635,50
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,00	635,50
39	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	9,4300	46,83	441,61

1	2	3	4	5	6	7
		termic 6 cp (4 kw)				
40	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
41	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip t=0.1m	m3			103,08 51,83
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	14211022 02525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	50,00	51,25
42	AcE13 A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 238,05 1 178,53
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	26631021 00957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4700	1 208,33	571,89
	20101029 15572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	26641021 01196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	780,00	60,48
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	195,00	31,42
	26511221 004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,00
43	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИД10	buc			666,67 0,00
	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	666,67	666,67
44	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare,	buc			416,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-3				
	26611264 331018	Inel prefabricat pt. camine KI10-3(0.09m3)	buc	1,0000	416,67	416,67
45	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-6	buc			541,67 0,00
	26611264 3019	Inel prefabricat pt. camine KI10-6(0.17m3)	buc	1,0000	541,67	541,67
46	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI10-9	buc			666,67 0,00
	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KI10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	666,67	666,67
47	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI11-10-1	buc			666,67 0,00
	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KI11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	666,67	666,67
48	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI11-10-2	buc			916,67 0,00
	26611264 321014	Placi prefabricate pt. camine KI11-10-2 (0,1m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
49	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare,	buc			150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIJO-1				
	26611264 330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
50	AcE13 A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3	buc			308,33 0,00
	26611264 330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	308,33	308,33
51	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului	kg			23,84 0,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,99	22,99
52	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara)	kg			20,01 0,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	27752763 09887	Confectii metalice inglobate in beton -Scara	kg	1,0000	19,16	19,16
53	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3			2 823,68 601,59
	71220500 13400	Zidar	h-om	5,8800	84,97	499,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	26401123 02501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	5,00	2 000,00
	26241021 01103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	980,00	216,57
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4600	12,00	5,52
54	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t			1 349,64 547,21

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,36	502,01
	24302261 00814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	54,00	210,60
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,44	18,94
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	33,75	65,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,20	5,07
55	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л)	buc			1 380,00 0,00
	28752742 000010	Сарас су рама тип "Л"	buc	1,0000	1 380,00	1 380,00
56	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Т)	buc			1 580,00 0,00
	28752742 000011	Сарас су рама тип "Т"	buc	1,0000	1 580,00	1 580,00
57	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
58	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,04 749,44
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	9,4300	46,83	441,61

1	2	3	4	5	6	7
		termic 6 cp (4 kw)				
59	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)	m3			186,91 25,49
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	14111222 01772	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	213,00	135,25
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
60	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) -(Устройство бетонной отмостки)	m3			1 583,60 335,63
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021 0001	Beton clasa..C10/8 (Bc10/B150)	m3	1,0250	1 125,00	1 170,42
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,09
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,42
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50

APROBAT:

L.S.

L.S.
Intocmit
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(Cunev P) _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Obiect

Primaria sat.Barboieni, r-nul Nisporeni

**Construcia retelelor de canalizare si a statiei de
epurare la gradinita de copii si gimnaziul din sat.
Barboieni, r-nul Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-2****Statia de epurare. Solutie de tenologice
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea tevilor si armaturi				
1	AcB01 B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Dozator pastilelor de gipohlorit	buc			59,48 59,48
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	84,97	59,48
2	AcB01 B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm -Vana d=150mm	buc			59,48 59,48
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	84,97	59,48
3	AcA53 C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Capat flansa PE100 d=160mm sudare	buc			493,80 101,96
	72120300 22700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	25231567 13812	Capat flansa PE100 D=160	buc	1,0100	248,75	251,24

1	2	3	4	5	6	7
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	74,20	80,14
	31103200 12304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	55,98	60,46
4	AcA23 B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm *Flandin otel zincate d=150mm	buc			1 004,00 86,67
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	84,97	86,67
	28752744 28150	Flansa din otel zincate d=150mm	buc	1,0000	712,08	726,32
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	33,33	34,34
	28741158 00001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	19,20	156,67
5	AcA22 B	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, cu flanse mobile, din fonta, tip CS- 39/77, avind diametrul de 200 mm -mufa PVC d=160mm	buc			258,57 161,44
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9000	84,97	161,44
	28752744 282010	Mufa PVC d=160mm	buc	1,0000	92,50	97,13
6	AcA04 B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm-Conducta din otel D=159x4	m			477,06 71,37
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	84,97	71,37
	25212167 01000	Conducta din otel d=159x4	m	1,0100	346,67	364,14
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S203 I	m3	0,2900	15,10	4,55
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3600	24,17	9,05
	28731559 01261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 I dxi 5 x 450 mm	kg	0,1500	69,07	10,77
	23203226 00282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	24,17	3,27
	23203226 00374	Citom	kg	0,0300	17,00	0,53
	21123073 24986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	24,17	2,01
	23201562 00951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	20,00	5,20
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	74,20	6,16
7	AcA31 B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot din	buc			789,99 256,61

1	2	3	4	5	6	7
		otel 90gr.d=150mm)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	84,97	256,61
	28752744 00234	Cot din otel 90gr.d=150mm	buc	1,0000	400,00	420,00
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	95,28	113,38
8	AcA31 B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductia din otel 200x150mm)	buc			845,12 256,61
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	84,97	256,61
	28752744 00233	Reductia din otel d=200x150mm	buc	1,0000	452,50	475,13
	31103200 03006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	95,28	113,38
9	AcA13 C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm -Trecere PE-otel D=160x159	buc			1 750,75 401,06
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200	84,97	401,06
	25231567 161160	Trecere PE-otel D=160x159	buc	1,0000	1 005,83	1 005,83
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500	74,20	337,61
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
10	CL18 A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -bloc de ancoraj (63x63x4- L=0.3m)-1buc	kg			23,84 0,85
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	27752763 09887	Confectii metalice inglobate in beton -Scara	kg	1,0000	22,99	22,99
11	AcA10 C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tub de protectie din PE80 PN4	m			485,97 16,74

1	2	3	4	5	6	7
		d=315mm-L=0.3m-6buc)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	84,97	16,74
	25212167 01315	Tub de protectie din PE80 PN4 d=315mm	m	1,0150	456,00	467,48
	29522700 07602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	29404200 02422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	74,20	1,00
		2. Utilal				
12	pret de peata	Vana d=150mm	buc			3 729,89
						0,00
	28741173 00003	Vana d=150mm	buc	1,0000	3 621,25	3 729,89
13	Pret de piata	Dozator pastilelor de hipoclorit	buc			6 685,07
						0,00
	22222221 212	Dozator pastilelor de hipoclorit	buc	1,0000	6 685,07	6 685,07

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Cunev P)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Obiect

Primaria sat. Barboienii, raionul Nisporeni

**Construcia retelelor de canalizare si a statiei de
epurare la gradinita de copii si gimnaziul din sat.
Barboieni, r-nul Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1**
Statia de epurare. Rezistenta
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statia de epurare				
		1.1. Lucrari de terasaminte				
1	TsC19 A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -растительный слой	100 m3			304,55 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	304,55
2	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -вытесненный грунт	100 m3			694,83 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,00	694,83
3	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km -вывозка из котлована в отвалы	t			11,99 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	240,00	11,99
4	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			81,90 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	81,90
5	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			636,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал				
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,00	636,03
6	TsC26 B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			186,78 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	250,00	186,78
7	TsD12 A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			928,14 176,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	84,97	176,00
	29522600 03502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,8000	270,00	752,14
8	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			175,01 175,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,01
9	TsC26 B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II для обратной засыпки пазух	100 m3			186,78 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	250,00	186,78
10	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20	100 m3			162,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm, teren catg. I sau II -				
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	250,00	162,36
11	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,25 749,59
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,59
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	441,66
12	TsC26 B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II -взращение растительного слоя	100 m3			185,34 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	250,00	185,34
13	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -	100 m3			163,79 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	250,00	163,79
14	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,74 750,09
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	750,09
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	441,66
		1.2. Fundatie monolite Fm 1				
15	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,39 101,89
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,78

1	2	3	4	5	6	7
	19920 71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,11
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,50	0,09
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,20	1,57
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,48	0,55
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,15	1,23
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,94	2,60
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,20
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	22,02
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,16
16	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 435,09 335,63
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021 10001	Beton clasa..B75	m3	1,0250	1 050,00	1 087,92
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,12
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,42
17	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			140,79 102,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,50	0,11
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,20	1,56
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,48	0,58
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,15	1,27
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,94	2,57
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	11,96
	20101029	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	19,51

1	2	3	4	5	6	7
	03495					
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
18	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-Plasa	kg			24,80 4,50
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,26
	27106023 00000	Armatura din otel peste 8mm	kg	1,0250	19,48	19,97
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100	25,86	0,26
19	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,87 4,55
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,28
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,27
	27106023 00000	Armatura din otel peste 8mm	kg	1,0250	19,48	19,97
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100	25,86	0,27
20	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 620,65 382,33
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,34
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021 00001	Beton clasa..C15	m3	1,0250	1 125,00	1 164,26
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,09
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,42
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,55
		1.3. Lucrari de constructii				
21	CP01B 1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2	buc			698,35 441,85

1	2	3	4	5	6	7
		mc inclusiv-монтаж железобетонных резервуаров без их стоимости				
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,98
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9500	270,00	256,50
22	CP01 A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv -монтаж конусов без их стоимости	buc			676,35 433,35
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	270,00	243,00
23	AcE07 B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Л-монтаж люков без их стоимости	buc			110,53 69,68
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,68
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,20	30,29
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	195,00	10,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,16
24	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire -pereu	m3			187,26 25,67
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,67
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	213,00	135,34
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,25
25	DB16 B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu	m2			153,60 7,64

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0900	84,97	7,64
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,69
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 024,35	144,05
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	21,48	0,17
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	120,00	1,05
		2. Separator de grasimi 3001lit--gimnaziu si gradinita-2buc 2.1. Lucrari de terasaminte				
26	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II -вытесненный грунт	100 m3			688,89 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	310,00	688,89
27	TsI50 A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km -вывозка из котлована в отвалы	t			11,94 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	240,00	11,94
28	TsC51 A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,33 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	250,00	83,33
29	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал	100 m3			635,25 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,00	635,25
30	TsD12 A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa	100 m3			912,50 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		batatoare de 1500 kg pamint necoeziv				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	84,97	170,00
	29522600 03502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,8000	270,00	742,50
31	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			175,42 175,42
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,42
32	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -обратная засыпка пазух	100 m3			161,29 0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	250,00	161,29
33	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 191,53 749,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,66
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	441,87
		2.2. Lucrari de constructii				
34	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,58 101,84
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,49
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,35
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,50	0,17
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,20	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,48	0,57
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,15	1,29
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,94	2,58
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,35
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,12
35	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 433,17 335,48
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,69
	26631021 10001	Beton clasa..B75	m3	1,0250	1 050,00	1 086,21
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,48
36	CP01 A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv -монтаж ж/б блока без его стоимости	buc			676,35 433,35
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	270,00	243,00
37	CP01 A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv -монтаж конуса без его стоимости	buc			676,35 433,35
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	4,6000	84,97	390,86
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	84,97	42,48
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	270,00	243,00
38	AcE07	Montarea capacelor din fonta sau	buc			110,88

1	2	3	4	5	6	7
	B	fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip Л-монтаж люка без его стоимости				69,67
	71290900 10600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	84,97	69,67
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,20	30,30
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	195,00	10,72
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,18
39	DA12 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere -pereu	m3			186,27 25,23
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,23
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	213,00	134,79
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,25
40	DB16 B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			153,50 7,64
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0900	84,97	7,64
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,62
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 024,35	144,06
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	21,48	0,18
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	120,00	1,01
		3. Cap in aval				
41	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II в отвал	100 m3			640,67 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	310,00	640,67
42	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			175,04 175,04

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
43	TsD12 A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			980,00 170,00
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	84,97	170,00
	29522600 03502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	2,8000	270,00	810,00
44	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			119,86 100,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,14
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	88,61
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,50	0,00
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,20	1,56
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,48	0,56
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,15	1,07
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,94	2,74
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	0,00
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,09
45	CA03 A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 430,90 334,23

1	2	3	4	5	6	7
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	300,23
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	26631021 10001	Beton clasa..B75	m3	1,0250	1 050,00	1 085,00
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,27
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,40
46	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			144,00 101,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,70
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,24
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	22,50	0,13
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,20	1,56
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,48	0,57
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,15	1,26
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	31,94	2,54
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,07
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 416,67	22,70
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	9,50	1,14
47	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,81 4,50
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,26
	27106023 00000	Armatura din otel peste 8mm	kg	1,0250	19,48	19,97
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100	25,86	0,26
48	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-Plasa	kg			24,76 4,46

1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0500	84,97	4,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,21
	27106023 00000	Armatura din otel peste 8mm	kg	1,0250	19,48	19,97
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100	25,86	0,26
49	CC01 E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,52 5,18
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,18
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,00
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,48	19,95
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1.2 mm	kg	0,0100	25,86	0,32
50	CA03 D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 623,86 382,67
	71230100 10200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021 00001	Beton clasa..C15	m3	1,0250	1 125,00	1 166,67
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,14
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,41
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,96
51	AcF03 E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast -pavaj din piatra L=4.0m.B=1.2-2.5m, t=0.15m	m3			290,71 71,95
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,8500	84,97	71,95
	14214022 00408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	213,00	218,76
52	TsD03 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II	100 m3			166,67

1	2	3	4	5	6	7
		si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II -обратная засыпка пазух				0,00
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	250,00	166,67
53	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 187,93 747,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	747,73
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	46,83	440,20
54	TsE01 A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			503,04 503,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	84,97	503,04

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Cunev P)

()

Investitor
Obiect

Primaria sat.Barboieni, r-nul Nisporeni

**Construcția rețelilor de canalizare și a stației de
epurare la gradinița de copii și gimnaziul din sat.
Barboieni, r-nul Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1****Stafia de epurare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC18 A1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. 1 -sol vegetal h=0.1m	100 m3			448,39 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	2,1000	213,52	448,39
2	TsC03 E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			487,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	250,00	487,50
3	TsI50 A	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 1 km	t			7,50 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	150,00	7,50
4	TsD02 A1	Împrăștierea pământului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			232,74 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	213,52	232,74
5	TsC18 B1	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului	100 m3			585,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 2 -albiei pentru imbracamintea rutiera si transeele				
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	213,52	585,04
6	TsC03 F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			562,50 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	250,00	562,50
7	TsI50 A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			7,50 0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	150,00	7,50
8	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			232,74 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	213,52	232,74
9	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			977,42 422,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	120,00	555,12
		2. Platforma statia de epurare din piatra sparta				
10	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			51,03 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	270,00	51,03

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			977,40 422,30
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	120,00	555,10
12	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			315,77 76,47
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
13	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			353,87 84,12
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	213,00	244,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
		3. Imbracaminte rutiera din piatra sparta				
14	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			51,01 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	270,00	51,01
15	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact.	100 m3			977,43 422,30

1	2	3	4	5	6	7
		92-94%				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	120,00	555,13
16	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			315,77
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
17	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			353,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	213,00	244,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
18	DE10 A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			251,58
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie) B150	m3	0,0450	1 125,00	50,63
	26661228 00285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
		4. Imbracaminte din dale de trotuar				
19	TsE05 B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			51,12
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	270,00	51,12
20	TsD7E 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,	100 m3			977,42
						422,30

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	84,97	422,30
	29522400 04004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	120,00	555,12
21	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip	m3			315,77
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	195,00	214,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
22	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			353,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	213,00	244,95
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	56,19	23,60
23	DE11 A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			205,15
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie) B150	m3	0,0480	1 125,00	54,00
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 10 x 15	m	1,0050	125,00	125,63
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		5. Imprejmuire 5.1. Gard metalic				
24	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,29
						179,29

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
25	CO06 B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier -panou gard euro Eco zincat H-1.80m	m			450,49 114,71
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,2500	84,97	21,24
	71230300 12500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	27321036 46250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-Panou gard euro Eco zincat H=1.80m t=4.2	m2	1,829268	96,40	176,34
	27107037 00340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	22,50	10,80
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	213,00	8,52
	28111063 02005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare-teava patrat din otel 60x60x2	buc	0,410256	266,67	109,40
	14212022 00525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	195,00	8,38
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,20	21,74
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	19,80	0,59
26	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 327,41 547,21
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,36	502,01
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,30	188,37
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,44	18,94
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	33,75	65,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,20	5,07
27	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3			26,34 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		5.2. Poarta si portita metalica				
28	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,29 179,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
29	CA03 B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 583,56 335,63
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,64
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	26631021 0001	Beton clasa..C10/8 (Bc10/B150)	m3	1,0250	1 125,00	1 170,39
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	19,20	1,09
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	17,36	10,42
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
30	CK14 A	Porta metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=4.50m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 80x80x3, cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			958,84 145,30
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29

1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	20301129 30150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=4.50m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 80x80x3 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect	m2	1,0000	796,21	796,21
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	69,07	7,94
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,81
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	195,00	0,78
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	120,00	2,40
31	CK14 A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi - L=1.00m H=1.80m -inclusiv stalpi din metal (teva patrat 60x60x2 ,cornier 40x2 si sistema de ficsat) conform proiectului	m2			1 535,76 145,30
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	20301129 30151	Portita metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) -poarta di sirma de otel d=4.2mm L=1.0m H=1.80m inclusiv stalp din metal (teva patrat 60x60x2 l=2.3m) si cornier40x1 conform proiect	m2	1,0000	1 370,37	1 370,37
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	54,00	5,40
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	69,07	7,94
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2300	3,50	0,80
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	195,00	0,78
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	120,00	2,40
32	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3			26,34 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
33	IzD10 A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 327,41 547,21
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,21
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,36	502,01
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	48,30	188,37
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	34,44	18,94
	23201662 00676	White spirit	kg	1,9500	33,75	65,81
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,20	5,07
		6. Amenajarea spatii verzi				
34	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			179,29 179,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	84,97	179,29
35	TsH24 C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			28,42 3,40
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	84,97	3,40
	11110001 00001	Artar	buc	1,0000	25,00	25,00
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	12,00	0,02
36	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34

1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
37	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,93 63,73
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
38	TsH09 B	Semanarea gazonului obisnuit	100m2			527,56 441,84
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	84,97	441,84
	02211072 04435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0,714286	120,00	85,72
39	TsH12 A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			68,08 56,08
	71290200 12880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Cunev P)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Obiect

Primaria sat. Barboieni, r-nul Nisporeni

**Construcția rețelilor de canalizare și a stației de
epurare la gradinita de copii și gimnaziul din sat.
Barboieni, r-nul Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-3
Stția de epurare BSC-70 și separatoare de grăsimi de 3000 Utilaj
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Radial plus	Stația de Epurare tip Radial plus -BSC-70	buc			316 667,67 0,00
	22222222	Stația de Epurare tip. Radial plus BSC-70	buc	1,0000	316 667,67	316 667,67
2	Radial plus	Stația de Epurare tip Radial plus-Separator de grăsimi 3000 litre)-2buc	buc			21 983,33 0,00
	22223000	Stația de Epurare tip. Radial plus Separator de Grăsimi (3000 litre)	buc	1,0000	21 983,33	21 983,33

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(Cunev P)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)