

Obiectivul: Reparatia retelelor exterioare de canalizare la IPLT „OLIMP”, mun. Chisinau

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5

Obiectul: Lucrari de reparatie				
Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari				
1.1.1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	77,0000
1.1.2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	8,0000
1.1.3	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	34,0000
1.1.4	CP16B	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte, pentru montarea ulterioara (Se exclud resursele materiale)	buc	20,0000
1.1.5	RpAcA48B	Demontarea conductelor din fonta, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm.	m	95,0000
1.1.6	TsC59B	Sapatura mecanică cu excavator cu descărcare în autobasculantă (Incarcarea deseurilor)	100m3	0,1200
1.1.7	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	26,4000
TOTAL Capitolul 1. Lucrari de desfaceri si demontari				
Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
1.1.8	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	4,8000
1.1.9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	5,0000
1.1.10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	4,8500
1.1.11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv .	100m3	4,8500
TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente				
Capitolul 3. Montare tevi in canal				
1.1.12	RpAch01A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate, a apei provenite din neetanseitatea armaturilor din retea si efectuarea reparatiilor.	ora	8,0000
1.1.13	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm. (Teava PVC SN4)	m	95,0000
1.1.14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200 mm. (Teava PVC SN4)	m	10,0000
1.1.15	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte. (se exclude Element prefabricat)	buc	20,0000
1.1.16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m.	m3	0,5000
TOTAL Capitolul 3. Montare tevi in canal				
Capitolul 4. Restabilire imbracaminte din beton asfaltic				
1.1.17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, h=10cm	m3	8,0000
1.1.18	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100.30.15 cm, pe fundatie de beton B15	m	34,0000
1.1.19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,2 l/m2.	t	0,1000
1.1.20	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala.	m2	80,0000
TOTAL Capitolul 4. Restabilire imbracaminte din beton asfaltic				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.