

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com. Pirliti**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Pirliti**
3. Obiectul achizițiilor **Reabilitarea iazului din s.Vantina r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
1	TsC04E1	Decopertarea stratului vegetal (t=0,4m) cu S= (50+50+40) 2,5=350m² excavatorul pe senile cu cupa de 0.81-1.2 m³ cu descarcarea in autocamion	100 m³		1,40
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1400	
2	TsI51A1	Transportarea solului vegetal cu autocamionul la distanta de pina la 1 km, cu depozitarea in halde	t		196,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
3	TsC04F3	Excavarea namolului cu excavatorul pe senile, cu cupa de 0.81-1.2 m³, cu descarcarea in autocam. Vn=Son h=0,5 (So+Sn) 2=0,5(1280+1684)2=	100 m³		29,64
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,8700	
4	TsI51A1	Transportarea namolului cu autocamionul la distanta de pina la 1 km, cu depozitarea in halde Y=1,75 t/m³	t		4 890,60
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
5	TsI51A1	Transportarea solului mineral cu autobasculanta in corpul digului de protectie la o distanta de pina la 100 m K=0,9000	t		165,00
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
6	TsC18B1	Ramblierea digului din sol argilos compactat pina la densitatea scheletului Y=1,65 t/m³	100 m³		1,00

1	2	3	4	5	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	
7	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint compactate in corpul digului de protectie, pentru atingerea umiditatii optime necesare pentru o compactare eficienta (0,1m3/m3 de sol)	m3		10,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	
8	TsE04A	Nivelarea taluzurilor si a coronamentului digului de protectie in straturi cu grosimea de 0,3 m	100m2		1,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	
9	TsE04A	Nivelarea solului vegetal din halde in straturi cu grosimea de 0,3 m	100m2		0,70
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	
10	TsE04A	Nivelarea solului mineral din halde in straturi cu grosimea de 0,3 m	100m2		1,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	
11	TsC04B3	Excavarea mecanizata a transeului de ancorare si depozitarea acestuia la o distanta de pina la 50 m	100 m3		0,50
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,6700	
12	DF51B	Amenajarea sacilor umpluti cu sol mineral in santul pentru sustinerea geomembranei, la o distanta de 1.5 m unul fata de altul	buc		113,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1550	
	11202062010361	Savura	m3	0,0300	
13	PD03A	Montarea armaturilor 8 mm pentru fixarea geomembranei, h=2 m , 100 buc (0,395x2x100)	kg		79,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	271060200100	Otel beton diametrul de 8 mm	kg	1,0000	
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	
14	IzF04B	Amenajarea geomembranei HDPE,	m2		

1	2	3	4	5	
	aplicativ	t=1,5 mm			3 000,00
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016 26-1	Geomembrana HDPE, t=1,5 mm	m2	1,0500	
	29221400067 03-1	Aparat automat de sudura geomembraneHDPE	h-ut	0,0330	
15	IzF04J2 aplicativ	Amenajarea geotextilului 200 gr/m	m2		3 000,00
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	
	26821326020 70-1	Geotextil 200 gr/m2	m2	1,0800	
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	
16	TsH05C	Acoperirea taluzurilor cu strat vegetal, t=0.2 m cu semanarea gazonului	m2		140,00
	71290200128 80	Peisagist-floricultor	h-om	0,1400	