

Obiectivul: Primaria com. Viisoara, rn Glodeni

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Devizul: Lucrari de amenajare a teritoriului adiacent strazii centrale

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт).	100m 2	7,4400
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	75,0000
3	TsC54A	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	112,5000
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. (bordura vibropresata 650X175X80)	m	2 700,0000
5	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1 485,0000
6	38-01-007-1	Pozarea tuburilor de drenaj prefabricate din beton armat, fara presiune, fara mufe, diametrul: pina la 500 mm.	100 m	0,2400
7	DI90A	Reparatia partiala a rigolilor de beton cu beton monolit.	m2	115,0000
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv. (ULUC DE SCURGERE 280X160X65)	buc	162,0000
9	TsH91B	Instalarea urnelor.	buc	30,0000
10	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare.	buc	7,0000

APROBAT:

Primar com. Viisoara



BOGDAN Cătălin