

**Lucrari de reparatii a
coridoarelor si biblioteca (Bloc A
) la Institutia Publica Liceul
Teoretic Ion Luca Caragiale
Orhei**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № _____ 2024

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Et.2				
		1.1. Demontari				
1	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	68,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,1040		
	4100126202818	Apa	m3	0,0688		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6880		
		<i>Total</i>				
2	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor (pe perimetru)	m2	103,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	48,5040		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,5040		
		<i>Total</i>				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,760		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,2912		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,8640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2880		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8576		
		<i>Total</i>				
4	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor	m	56,000		

1	2	3	4	5	6	7
		protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6800		
		<i>Total</i>				
5	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolara cu fise	buc	5,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6000		
		<i>Total</i>				
6	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	75,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500		
	4100126202818	Apa	m3	1,1250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		1.2. Lucrari				
7	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi pentru a diviza suprafetele)	m2	22,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	90,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1200		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	8,7360		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,4000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,8560		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 187,2000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	694,4000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	67,2000		
		<i>Total</i>				
8	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata	m2	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi				
	7122050013400	Zidar	h-om	24,0000		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,2400		
	2513206621500	Banda de armare	m	61,2000		
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	32,1300		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	183,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,760		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,0064		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	77,0904		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,2880		
		<i>Total</i>				
10	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	185,760		
	7122050013400	Zidar	h-om	185,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,1520		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9288		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,9722		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	585,1440		
	2652102100737	Var hidratat	kg	668,7360		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8298		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1146		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3715		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9288		
		<i>Total</i>				
11	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	121,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	31,4600		
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	127,0500		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	289,6280		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 695,03 60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9496		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,7546		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7984		
		<i>Total</i>				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,400		
	7122050013400	Zidar	h-om	47,4800		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,1400		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,6100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0712		
		<i>Total</i>				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	237,400		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	106,8300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	250,4333		
	4100126202818	Apa	m3	0,2374		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2374		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,5700		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	94,9600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,2440		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	118,7000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,8700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4748		
		<i>Total</i>				
19	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (se exclud,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)	m2	101,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5750		
	7422010060100	Timplar	h-om	103,5250		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	202,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7575		
		<i>Total</i>				
20	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,8000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	0,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000		
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	57,6800		
		<i>Total</i>				
21	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii, tablouri, camere video (materialele existente)	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000		
	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	5,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1000		
		<i>Total</i>				
22	CK18A	Montarea protectie scaune (materiale existente)	m	68,800		
	7422010060100	Timpliar	h-om	20,6400		
	2670112202900	Elemente protectie scaune	m	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0688		
		<i>Total</i>				
23	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc (cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul)	m2	0,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0950		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1350		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1400		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0025		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>				
24	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (plinte)	m	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	80,3250		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,6250		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	472,5000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,8750		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,5000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari						
Total						
Total Et.2						
		2. Et.3				
		2.1. Demontari				
25	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	75,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	52,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,2500		
	4100126202818	Apa	m3	0,0750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7500		
		<i>Total</i>				
26	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor (pe perimetru)	m2	100,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	47,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,0000		
		<i>Total</i>				
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,6000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
28	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	56,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,6800		
		<i>Total</i>				
29	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare si priza bipolară cu fise	buc	5,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,6000		
		<i>Total</i>				
30	RpCK42E	Desfacerea plinte	m	75,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500		
	4100126202818	Apa	m3	1,1250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		2.2. Lucrari				
31	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi pentru a diviza suprafetele)	m2	22,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	90,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1200		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	8,7360		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,4000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,8560		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 187,2000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	694,4000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	67,2000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
32	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi	m2	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,0000		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,2400		
	2513206621500	Banda de armare	m	61,2000		
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	32,1300		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	183,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	180,000		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,2000		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	74,7000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
34	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	180,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	180,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9000		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,8800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	567,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	648,0000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,6800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9000		
		<i>Total</i>				
35	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	119,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	30,9400		

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	124,9500		
		<i>Total</i>				
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0200		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,1000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,7000		
		<i>Total</i>				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	234,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	285,4800		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 670,76 00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,4860		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7440		
		<i>Total</i>				
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	234,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	46,8000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	257,4000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,1000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0702		
		<i>Total</i>				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0200		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,1000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,7000		
		<i>Total</i>				
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	234,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	105,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	246,8466		
	4100126202818	Apa	m3	0,2340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2340		
		<i>Total</i>				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	234,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0200		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,1000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,7000		
		<i>Total</i>				
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	234,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	128,7000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,0400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	117,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4680		
		<i>Total</i>				
43	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (se exclud,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)	m2	95,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1250		
	7422010060100	Timplar	h-om	97,3750		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	190,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7125		
		<i>Total</i>				
44	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,8000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	0,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	57,6800		
		<i>Total</i>				
45	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii,	buc	5,000		

1	2	3	4	5	6	7
		tablouri, camere video (materialele existente)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000		
	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	5,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	20,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1000		
		<i>Total</i>				
46	CK18A	Montarea protectie scaune (materiale existente)	m	68,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	20,6400		
	2670112202900	Elemente protectie scaune	m	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0688		
		<i>Total</i>				
47	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc (cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul)	m2	0,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0950		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1350		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1400		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0025		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		
		<i>Total</i>				
48	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta	m	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv (plinte)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	80,3250		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,6250		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	472,5000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,8750		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,5000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari						
Total						
Total Et.3						
		3. Et.4				
		3.1. Demontari				
49	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (PROTECTIE MDF PERETI.)	m	68,800		
	7132010010900	Faiantar	h-om	48,1600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,1040		
	4100126202818	Apa	m3	0,0688		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6880		
		<i>Total</i>				
50	RpCO56B	Demontari: tavane Armstrong cu recuperarea materialelor (pe perimetru)	m2	103,200		
	7422010060100	Timplar	h-om	48,5040		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,5040		
		<i>Total</i>				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	185,760		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,2912		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,8640		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,2880		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8576		
		<i>Total</i>				
52	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, ușor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	56,000		
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	15,6800		
		<i>Total</i>				
53	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : tablou de semnalizare sau de sonerii, grup de sonerii, cu transformatoare și priza bipolară cu fise	buc	5,000		
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	2,6000		
		<i>Total</i>				
54	RpCK42E	Desfacerea plănte	m	75,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500		
	4100126202818	Apa	m3	1,1250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1250		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		3.2. Lucrari				
55	CF54C	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Stilpi decorativi pentru a diviza suparfetele)	m2	22,400		
	7422010060100	Timplar	h-om	90,7200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1200		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	8,7360		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	22,4000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	9,8560		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 187,2000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	694,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	67,2000		
		<i>Total</i>				
56	CF18C	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. glafuri usi	m2	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	24,0000		
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,2400		
	2513206621500	Banda de armare	m	61,2000		
	2662102700204	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	32,1300		
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	183,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	185,760		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	26,0064		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	77,0904		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,2880		
		<i>Total</i>				
58	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	185,760		
	7122050013400	Zidar	h-om	185,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,1520		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,9288		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,9722		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	585,1440		
	2652102100737	Var hidratat	kg	668,7360		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,8298		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1146		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3715		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,9288		
		<i>Total</i>				
59	CK18C	Montarea coltar aluminiu	m	121,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	31,4600		
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	127,0500		
		<i>Total</i>				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	237,400		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	289,6280		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 695,03 60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9496		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,7546		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7984		
		<i>Total</i>				
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	237,400		
	7122050013400	Zidar	h-om	47,4800		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	261,1400		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	35,6100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0712		
		<i>Total</i>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	237,400		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	106,8300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,7400		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	250,4333		
	4100126202818	Apa	m3	0,2374		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2374		
		<i>Total</i>				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,1220		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	35,6100		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,8700		
		<i>Total</i>				
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	237,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,5700		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	94,9600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,2440		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	118,7000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,8700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4748		
		<i>Total</i>				
67	CK29F K=0,5	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (se exclud,,Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor,,)	m2	101,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5750		
	7422010060100	Timplar	h-om	103,5250		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	202,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7575		
		<i>Total</i>				
68	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice(Canalul beneficiarului)	m	56,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,8000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	0,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	56,0000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	57,6800		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
69	RpEE11A	Montarea tablourilor de sonerii, tablouri, camere video (materialele existente)	buc	5,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,0000		
	1111122200002	Tablou de semnalizare sau sonerii	buc	5,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0000		
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1000		
		<i>Total</i>				
70	CK18A	Montarea protectie scaune (materiale existente)	m	68,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	20,6400		
	2670112202900	Elemente protectie scaune	m	0,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0688		
		<i>Total</i>				
71	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 0,5x0,5m - 2buc (cu lacat, culoare coordonata cu beneficiarul)	m2	0,500		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,7700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0950		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1350		
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	0,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1400		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0700		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0025		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,3500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
72	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (plinte)	m	75,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	80,3250		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,6250		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	472,5000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,8750		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,5000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari						
Total						
Total Et.4						
		4. Lucrari diverse				
73	TrB02A1-7	Transportul deseurilorr din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	2,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8500		
		<i>Total</i>				
74	TsI50C6	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	2,500		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9670		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari diverse						
		5. Biblioteca				
		5.1. Demontari				
75	RpCG29A	Demolarea peretilor din ghips-carton de 6-8 cm grosime	m2	30,720		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,5504		
	4100126202818	Apa	m3	0,3072		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8432		
		<i>Total</i>				
76	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	78,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,1200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9250		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,3550		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7850		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7850		
		<i>Total</i>				
77	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15,000		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0000		
	4100126202818	Apa	m3	0,0450		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250		
		<i>Total</i>				
78	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	56,800		
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,8160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3840		
	4100126202818	Apa	m3	0,8520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,8520		
		<i>Total</i>				
79	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,7400		
		<i>Total</i>				
80	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9600		
		<i>Total</i>				
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500		
		<i>Total</i>				
82	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800		
		<i>Total</i>				
83	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600		
		<i>Total</i>				
84	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700		
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0070		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130		
		<i>Total</i>				
85	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	65,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,5000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,0000		
		<i>Total</i>				
86	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	65,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	27,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,7500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,7500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0650		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3900		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15	h-ut	0,9750		

1	2	3	4	5	6	7
		tf)				
		<i>Total</i>				
Total						
Total Demontari						
		5.2. Tavane				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9700		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,8500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,9500		
		<i>Total</i>				
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (partiala)	m2	40,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,1960		
	4100126202818	Apa	m3	0,0400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
		<i>Total</i>				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,4500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	39,6000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,9400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	49,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1980		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavane						

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Pardoseli				
91	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	99,500		
	7132040012700	Parchetar	h-om	114,4250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,9250		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	105,5198		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	105,5198		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	90,4455		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9850		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseli						
		5.4. Pereti				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,880		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9064		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,5320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8440		
		<i>Total</i>				
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (partiala)	m2	45,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	54,9000		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	321,3000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,5550		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7200		
		<i>Total</i>				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,7500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,2500		
		<i>Total</i>				
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	96,880		

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	43,5960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6880		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	102,1987		
	4100126202818	Apa	m3	0,0969		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0969		
		<i>Total</i>				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,880		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,9064		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,5320		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,8440		
		<i>Total</i>				
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	96,880		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,2840		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,7520		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,8128		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	48,4400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,8440		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1938		
		<i>Total</i>				
98	CK18B	Montarea baghetelor la la tavane	m	136,350		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	70,9020		
	2521106718391	Baghete	m	143,1675		
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,2727		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		5.5. Lucrari de electricitate				
99	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	145,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,1500		
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	164,2850		

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,9750		
		<i>Total</i>				
100	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6200		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000		
		<i>Total</i>				
101	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,3000		
	2746167335100	Priza	buc	30,6000		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	30,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500		
	2051142950700	Dibluri	buc	60,0000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	60,0000		
		<i>Total</i>				
102	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat LED 60x60 exterioare	buc	12,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,2000		
	2875274400502	Corp de iluminat 60x60 LED	buc	12,0000		
	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,0000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9600		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,4000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de electricitate						

1	2	3	4	5	6	7
		5.6. Diverse				
103	TrB02A1-7	Transportul deseurilor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 70 m	t	2,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2800		
		<i>Total</i>				
104	TsI50C6	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 26 km	t	2,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,7736		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Diverse						
Total						
Total Biblioteca						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**