

Documentație de atribuire
la anunțul de participare Nr.1 din 09.01.2026,
la procedura de achiziții nr.1 „Posturi de Reglare Gaze”
(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: **Posturi de Reglare Gaze**

Numărul achiziției: **1**

Tip procedură: **Licitație deschisă**

Entitatea contractantă: **SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 50**

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu posturi de reglare a gazului pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

N/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor		Unitatea de măsură	Cantitatea		Specificație tehnică deplină solicitată. Standarde de referință									
		Denumirea bunurilor	Adresa obiectului		Post de Reglare Gaze	Numărul de reglaje	Direcția de curgere gazului	Presiunea gazului la intrare/ieșire				Consumul gazului, m³/h		Nod de evidență	Tipul îmbinării	Cerințe suplimentare Amplasarea Supapelor SE și SI
								minim ală	nomin ală	max imal ă	unit. măsur ă	nom inal	max imal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 1 str. N. Testemițeanu 41, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stânga la dreapta	La intrare				138	220	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
2	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 12 str. Mihalcea Hîncu 102, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stânga la dreapta	La intrare				578	924	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					

3	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 33 str. Chișinăului 19, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la dreapta la stînga	La intrare				125	200	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
4	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 34 str. Columna 14, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				165	264	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
5	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 35 str. Nicolae Milescu Spătaru 23, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				245	392	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
6	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 48 str. Plugușorului 3, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				130	208	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
7	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 57 str. Vasile Alecsandri 42, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la dreapta la stînga	La intrare				163	260	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
8	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 67 str. P. Movilă, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				113	180	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
9	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 71 str. Al. Cel Bun 112, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				200	320	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
10	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 72 str. Florilor 1, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga	La intrare				175	280	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								

							la dreapta	1,5	2,0	5,0	kPa					6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
11	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 82 str. Ștefan Vodă 7, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				150	240	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
12	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 84 str. Ștefan Vodă 81a, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				158	252	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
13	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 86 str. Mihalcea Hîncu, 99, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la dreapta	La intrare				303	484	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
14	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 104 str. Ștefan Vodă 135, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la dreapta	La intrare				125	200	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
15	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 106 str. Mereșenilor 24, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la dreapta	La intrare				155	248	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
16	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 19 str. Octavian Goga 1, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la dreapta	La intrare				108	172	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
17	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 10 str. Demnității 10, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la dreapta	La intrare				118	188	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
18	393400-7			bucăți	1	2	De la dreapta	La intrare				168	268	NU	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre
								0,1	0,15	0,3	MPa					

		Post Reglare Gaze	PRG Nr 109 str. I. Iachir 3, or. Hîncești				la stînga	La ieșire								0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								1,5	2,0	5,0	kPa					
19	3934000-7	Post Reglare Gaze	PRG Nr 117 str. Al. Marinescu 12, or. Hîncești	bucăți	1	2	De la stînga la stînga	La intrare				235	376	DA	prin flanșe	Grosimea de perete a dulapului-2mm, Manometre 0,6 MPa- 4 buc, Manometre 6 kPa- 1 buc, Supapele SE și SÎ încorporate în regulator
								0,1	0,15	0,3	MPa					
								La ieșire								
								1,5	2,0	5,0	kPa					
Valoarea totală estimativă fără TVA 1 332 096 lei (un milion trei sute treizeci și două mii nouăzeci și șase lei 00 bani)																

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare pentru posturile de reglare : până la 30 de zile din momentul semnării contractului,
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor:

3.1 Dulapurile, utilajul și accesoriiile să fie noi, fără elemente reconstructive, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

3.2 Dimensiunile dulapurilor fără contor să nu depășească L=1150mm, h=1000mm, adîncimea=450mm., grosimea de perete a dulapului să fie de min. 2mm;

3.3 Partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încît să nu fie admisă acumularea precipitațiilor;

3.4 Orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut în pereții laterali, ermetizate cu cauciuc sau alt material;

3.5 Aerisirea se va asigura prin grile de ventilare în părțile laterale ale dulapului;

3.6 Vopsirea suprafeței interioare și exterioare a dulapului și conductelor de gaze de executat în două straturi de grunt și două de vopsea de calitate înaltă, rezistentă la factorii exterior;

3.7 Inscripție pe ambele părți ale dulapului “INFLMABIL GAZE”.

3.8 Garanție anticorozivă pe o perioadă de 24 luni;

3.9 Garanție la utilaje minim 24 luni;

3.10 Anexarea schemelor tehnologice a fiecărui dulap cu indicarea tuturor elementelor acestora, tipul lor, producătorul, precum și indicarea mărimilor fizice, la prezentarea ofertei;

3.11 Pe suprafața de jos de prevăzut orificii pentru scurgerea apei din dulap;

3.12 La uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurând funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare a nivelului ușilor;

3.13 Spațiu interior suficient pentru acces facil la elementele structurale și pentru deservire, (minim 5cm de la limitele laterale a utilajului până la peretele dulapului);

3.14 Fiecare regulator de presiune trebuie să conțină filtru de tip Viledon încorporat;

3.15 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii (cu spațiu pentru contor) vezi Tabel pozițiile 2-6, 13 și 19, se vor prevedea cu:

1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, 65/80, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte; 2. Două linii de reglare a gazului și două linii suplimentare; una - pentru contorul de evidență a gazelor și filtru cu cartuș de filtrare de tip Viledon DN 50, 80, 100 amplasat înaintea contorului, a doua linie - linie baypass pentru contor; 3. Flanșe pentru montarea/demontarea contorului de evidență a gazului DN 50, 80, 100, fără includerea contorului; 4. Robinet sferic cu 3 căi DN15; 5. Robinet sferic cu flanșe DN 100, DN 80, DN 65, DN 50, DN 20; 6. Robinet sferic cu mufe DN15; 7. Manometru 0.6MPa; 8. Manometru 60mbar.

3.16 Posturile Reglare Gaze cu 2 linii , vezi Tabel poziția 1, 7-12, 14-18, se vor prevedea cu:

1. Reglatoare de presiune a gazului DN 50/65, în corespundere cu debitul de gaze solicitat pentru fiecare regulator în parte ; 2. Filtre cu cartușe de filtrare tip “Viledon, DN 50 cu racord portfurtun , amplasate înaintea reglatoarelor, pe fiecare linie tehnologică, îmbinat prin flanșe; 3. Robinet sferic cu 3 cai DN 15. Manometru 0.6MPa; 4. Robinet sferic cu flanșe DN 50, DN 65, DN 20; 5. Robinet sferic cu mufe DN 15; 6. Manometru 0.6MPa; 7. Manometru 60mbar.

3.17 Manometrele trebuie să fie verificate și marcate cu o verificare nu mai devreme de 12 luni. Clasa de precizie a manometrelor instalate trebuie să fie de cel puțin 1,5. Amplasarea manometrelor înainte și după filtre, totodată după robinetele de intrare.

3.18 Diametrul rețelei de până la regulatorul de presiune (inclusive robinetii și filtrul) va fi de minim DN50 iar cel de după regulatorul de presiune va fi minim DN50 sau cu un diametru mai mare.

3.19 Toate îmbinările utilajului și accesoriilor de prevăzut prin flanșe cu material de etanșare executate din poliuretan;

3.20 Cele doua linii tehnologice se vor conecta între ele în interiorul dulapului.

3.21 Îmbinarea rețelelor echipamentului postului de reglare cu conducta de gaze existentă se va prevedea prin flanșe:

- flanșă DN50, DN 80 (intrare) – 1 buc

- flanșă DN65, DN 80 (ieșire)– 1 buc

3.22 Posturile de reglare la momentul livrării să fie însoțite de Pașaport tehnic și certificat de conformitate.

3.23 De oferit soluții tehnico-constructive luând în calcul cerințele sus-enumerate și diametrele la intrare ieșire existente după cum urmează:
Pozițiile 2, 13, 17, 18, 19 $\emptyset_{\text{int}}/\emptyset_{\text{ieș}} = 50/90$, poziția 14 $\emptyset_{\text{int}}/\emptyset_{\text{ieș}} = 50/76$, restul pozițiilor $\emptyset_{\text{int}}/\emptyset_{\text{ieș}} = 50/50$.

Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate Conform prevederilor Legislației în vigoare;

Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului:

Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

5. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
 - să nu se afle în proces de lichidare;
 - să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
 - să nu-i fie stopată activitatea;
 - să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
 - să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
 - să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
 - să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.
6. Documente obligatorii la depunerea ofertei: descrise în p. 20 al Anunțului de participare.
7. Condiții referitoare la contract:
- Termenul de semnare a contractului – în termen de 10 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
 - Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 100%;
 - Penalități: În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiunilor contractuale, Executorul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de - 0,1% din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL "Rotalin Gaz Trading"

Data 09 ianuarie 2026

Conducătorul Grupului de lucru

Ihor Mankovskyi