

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria satul Regina Maria raionul Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satul Regina Maria raionul Soroca

3. Obiectul achizițiilor Sistemul de iluminat public stradal in satul Regina Maria raionul Soroca

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	14,2000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,2000
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	12,0000
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	12,0000
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	12,0000
6		Stilp din beton armat CB - 9,5-2	buc	12,0000
		2. Lucrari de montare		
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical)		
8	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A)	buc	2,0000
9	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Teava 80*80*3 4 m) pentru BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	2,0000
10		Fisie din otel 40*4 mm	m	4,0000
11	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A))	buc	2,0000
12	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 2P 40A)	buc	2,0000
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C25 1P)	buc	2,0000
14	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ОПС1-С 1P In=20kA Un=400В Im=40kA)	set	2,0000
15	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (1F BAYLAN BM-31 85A)	buc	2,0000
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (LADA Metalica 400*300*200 IP65)	buc	2,0000
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (Separator de sarcina VN-32 1P 40A)	buc	2,0000
18	08-01-081-1	Aparat de comanda tip (Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
19	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la KMI 22510	buc	2,0000
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25A (VA 47-29-C10 1P,)	buc	4,0000
21		Bara PEN 8*12	buc	2,0000
22	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,4720
23		Conductor SIP 5 2x25 mm2	m	4 472,0000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4850
25		Cablu AVVGt 2x16 mm2	m	8,0000
26		Cablu AVVG 3x4 mm2	m	229,5000
27		Cablu AVVG 2x10 mm2	m	1,5000
28	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,0000
29		Tub retractabil 12-3 (1m)	buc	8,0000
30		Manusa termoretractabila 2P D16	buc	4,0000
31	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,2000
32		Furtun metalic gofrat cu izolatie PVC D-25 mm	m	20,0000
33		Clema de ancora PA - 25	buc	108,0000
34		Suport AL CA-1500	buc	108,0000
35		Suport AL CS-1500	buc	131,0000
36		Clema de suport RA25	buc	131,0000
37		Banda de INOX F2007	m	712,0000

1	2	3	4	5
38		Clame A200	buc	712,0000
39		Clema de conexiune FIDOS (PC)4-35/6-150	buc	122,0000
40		Clema de ramificare KWEP 1.5-16/16-95	buc	459,0000
41		Clema PS-1-1	buc	59,0000
42		Conectoare Forbox d-6 mm	buc	459,0000
43	08-02-369-3	Montarea corp de iluminat tip LED	buc	153,0000
44	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	153,0000
45		Consola metalica p/u felinar stradal KP-4M L= 0.5 m	buc	153,0000
46	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta (Adaptor izolat p/u linii aeriene a sig. fuz.)	buc	153,0000
47	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,2400
48		Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	24,0000
49	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	6,5000
50		Vergea din otel D20 mm	m	195,0000
51	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	4,1300
52		Vergea din otel D10 mm	m	413,0000
		3. Utilaj		
53		Separator de sarcina pentru sigurante NH 160A 3P (gab.00) vertical	buc	2,0000
54		Siguranta fuzibila PPNI-33, gabaritul 00, 40A	buc	2,0000
55		Panou de evidenta BZUM DDE 1 tip 1 (25A)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
56		Separator de sarcina VN-32 2P 40A	buc	2,0000
57		Intrerupator automat VA 47-29-C25 1P	buc	2,0000
58		Limitatoare ale tensiunilor de impuls Un - OΠC1-C 1P In=20kA Un=400B Im=40kA	buc	2,0000
59		Contor electronic 1F BAYLAN BM-31 85A	buc	2,0000
60		LADA Metalica 400*300*200 IP65	buc	2,0000
61		Separator de sarcina VN-32 1P 40A	buc	2,0000
62		Timer AHC15A LCD 16A/20A, 230V	buc	2,0000
63		Contacto KMI-22510 25A 230V/ AC3 1ND	buc	2,0000
64		Intrerupator automat VA 47-29 C101P	buc	4,0000
65		Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 10,6W sau analogic	buc	123,0000
66		Corp de iluminat stradal VITALUM 1 5424 19,6W sau analogic	buc	30,0000
67		Adaptor izolat pu linii aeriene	buc	153,0000
68		Siguranta fuzibila pu adaptor izolat pu linii aeriene 2A	buc	153,0000