

Lista cu cantitățile de lucrări № 1-2-117

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.01 Capitolul 1.1. Lucrari de demontare/demolare		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	173,00
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 173.02m2)	kg	3 640,34
		Capitolul 1.2. Timplarie		
3	RpCP04F	Repararea portilor din panouri de tabla metalice, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6 buc/set, broasca incastrata 1 buc /set) (porile existente - 7 buc) S=173.02m2	kg	3 640,34
4	CK41A aplic.	Captuseala cu tabla neagra metalica gr. 2 mm a deschiderilor Materiale marunte=1,01	m2	31,50
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	400,00
		Capitolul 2. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.06 Capitolul 2.1. Lucrari de demontare/demolare		
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	206,00
7	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 206.67m2)	kg	4 348,34
		Capitolul 2.2. Timplarie		
8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti metalice cu rame din cornier 63x63x5 mm, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1 buc /set), cu captusirea portilor din metal cu panou gard zincat Euro, d=4.1mm) (8 set. (in doua deschideri) - 3,6m*2bucxh3,6m) Cornier metalic 63*63*5mm L=460.8m, Plasa zincata Euro S=207.5m2	m2	206,67
9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	460,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.12		
		Capitolul 3.1. Lucrari de demontare/demolare		
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	178,00
11	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 173.02m2)	kg	3 743,86
		Capitolul 3.2. Timplarie		
12	RpCP04F	Repararea portilor din panouri de tabla metalice, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6 buc/set, broasca incastrata 1 buc /set) (porile existente - 7 buc) S=177.94m2	kg	3 743,86
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	400,00
		Capitolul 4. Remiza auto cu nr. cadastral 0300315.270.13		
		Capitolul 4.1. Lucrari de demontare/demolare		
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 500,00
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Demontarea sistemii de burlane metalice, cu recuperare 100 %)	m	90,00
16	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Demontari timplarii - porti metalice - 206.67m2)	kg	4 362,85
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	781,60
18	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	6,00
19	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,00
20	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,00
		Capitolul 4.2. Peretii exteriori si interiori		
21	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	3,00
22	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	145,00
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total	buc	30,00

1	2	3	4	5
		monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R		
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-5mm la pereti interiori)	kg	560,00
25	RpCB06D	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), la consolidari, subturnari, etc.,cu beton procurat din statii, turnat cu mijloace clasice Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	22,00
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-4mm la pereti interiori)	kg	1 367,50
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	759,72
28	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=10 pentru grosime finala in mediu 7 cm)	m2	759,72
29	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Montare plase sudate VR1 100x100 D-4mm la pereti exteriori)	kg	1 406,88
30	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	781,60
31	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=10 pentru grosime finala in mediu 7 cm)	m2	781,60
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (supraton extra sau analog)	m2	781,60
33	RpCJ25A	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (suba)	m2	781,60
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (existente dupa recuperare) Material marunt=1,02	m	90,00
35	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti	m2	600,00

1	2	3	4	5
		drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil		
36	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) la pereti, coloane si tavane	m2	2 200,72
		Capitolul 4.3. Timplarie		
37	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Insalarea ferestrelor din PVC profil 4 camere, fara deschideri)	m2	18,00
38	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Porti metalice cu rame din cornier 63x63x5 mm, inclusiv accesoriile necesare (balamale 6buc/set, broasca incastrata 1 buc /set), cu captusirea portilor din metal cu panou gard zincat Euro, d=4.1mm) (8 set. (in doua deschideri) - 3,6m*2bucxh3,6m) Cornier metalic 63*63*5mm L=460.8m, Plasa zincata Euro S=208.0m2 (din care materialul beneficiarului Cornier metalic 63*63*5mm L=300 m/1 (1446,0 kg); si materialul antreprenorului Cornier metalic 63*63*5mm L=160,8m/1 (775,06 kg))	m2	207,36
39	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (culoare gri)	m2	480,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.