

## Caiet de sarcini

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare electrica</b>		
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (SIP 2*25)	1000 m	0,90
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,00
3	08-03-595-3	Corp de iluminat LED	100 buc	0,20
4		Suport CA-1500	buc	57,00
5		Cleme de ancora RA-25 2x10-35	buc	57,00
6		Suport CS-1500	buc	32,00
7		Cleme de sustinere RA-25	buc	32,00
8		Banda p/u montae	m	150,00
9		Clama p/u banda	buc	150,00
10		Cleme de conexiune Fidos 1.5 -10/35	buc	70,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,45
12		Cablu AVVG-3*2,5 MM2	m	45,00
13	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	4,00
14	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,45
15	MsCE03M	Montarea conductorului de legare la pamint deschis pe suporturi de constructii din otel rotund diametrul 12 mm	100 m	0,32
16	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	20,00
17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la	buc	2,00

1	2	3	4	5
		circuite de iluminat		
		2. Utilaj		
18		Corp de iluminat LED	buc	20,00

Primar



N. Poiașca