

**Lucrări de construcție a pavilionului
în cimitirul din s.Sturzeni, rl.Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Ремонт

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii monolite				
1	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	17,4400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,3312		
		<i>Total</i>				
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	17,4400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,4992		
		<i>Total</i>				
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2646		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2829		
		<i>Total</i>				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,5700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5443		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,9555		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5397		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0794		
		<i>Total</i>				
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	15,5200		
	7123010010200	Betonist	h-om	53,5440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2080		
	2663102100000	Beton B20 C16/20	m3	16,1466		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5753		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,3120		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,8800		
		<i>Total</i>				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,B15,pina la niv. -0.020 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,7800		
	7123010010200	Betonist	h-om	31,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1120		
	2663102100000	Beton B20 C16/20	m3	8,0941		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,6680		
		<i>Total</i>				
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	81,2500		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2438		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic	kg	83,2812		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pereti				
10	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	17,3400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,5892		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,5375		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,6700		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0694		
		<i>Total</i>				
11	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Fortan)	m3	33,4600		
	7122050013400	Zidar	h-om	119,3184		
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,0798		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet) (Fortan 120x200)	m3	30,1140		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	100,3800		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0335		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	725,7474		
	2652102100737	Var hidratat	kg	661,1696		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	7,0601		
	4100126202818	Apa	m3	5,0859		
	2922140007000	Macara	h-ut	12,3802		
		<i>Total</i>				
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	61,3400		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,4536		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3067		
	2873122004100	Plase sudate	kg	61,9534		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,3067		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6134		
	2010237318750	Distantieri	buc	18,4020		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0368		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (coloane monolite) St.H =2,20m-4 un, St.H=2,40m- 7 un - 4un, B20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	4,1400		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,0790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8630		
	2663102100000	Beton B20 C16/20	m3	4,3708		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4840		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,1592		
		<i>Total</i>				
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	56,8400		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,3998		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2274		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	58,2610		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5684		
	2010237318750	Distantieri	buc	15,9152		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0568		
		<i>Total</i>				
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	161,1600		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,4754		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8058		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	165,1890		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6116		
	2010237318750	Distantieri	buc	45,1248		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1612		
		<i>Total</i>				
16	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	43,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,6400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,4000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2160		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,9600		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,9600		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2960		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,1600		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,3200		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0432		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0432		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0648		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,1840		
		<i>Total</i>				
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C16/20 (Centura niv.2,00,2,40m)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,8900		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,8665		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7505		
	2663102100000	Beton B20 C16/20	m3	4,1069		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,3340		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0892		
		<i>Total</i>				
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	59,1900		

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8473		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2368		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	60,6698		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5919		
	2010237318750	Distantieri	buc	16,5732		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0592		
		<i>Total</i>				
19	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	279,3300		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,2011		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8380		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	286,3132		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,7933		
	2010237318750	Distantieri	buc	78,2124		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2793		
		<i>Total</i>				
20	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3280		
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,9800		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1332		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,9920		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,9920		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7992		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,3320		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6660		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15	m2	2,6640		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0266		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0266		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0400		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,1968		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		3. Acoperis				
21	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Gr.Met.1-100x60x5 mm)	t	1,0700		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,2640		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0330		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0165		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0165		
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 070,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5350		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,2800		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,2800		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0856		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1284		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,3375		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5350		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9630		
		<i>Total</i>				
22	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50 x75 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (stresina)	m2	138,1100		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,9055		
	7124010010700	Dulgher	h-om	44,1952		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,8110		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495 1	Articole din scindura 50 x 75 mm	m3	0,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,5732		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,1433		
		<i>Total</i>				
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	138,110 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,6220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9055		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	163,5913		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 707,03 96		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3811		
		<i>Total</i>				
24	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (,,Rockmin,,26,00kg/m3,gr.150 mm)	m2	138,110 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,6677		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9055		
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	140,8722		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5524		
		<i>Total</i>				
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	138,110 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	27,6220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,9055		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	163,5913		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 707,03 96		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3811		
		<i>Total</i>				
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor LK-20 Material marunt=1,0500	m2	138,110 0		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	124,2990		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,5275		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	166,7678		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 305,13 95		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	14,5016		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,8006		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	7,2508		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,9055		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Acoperis						
		4. Timplarie				
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F-1 2,00 Hx 1,00m- 9 un)	m2	18,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,8800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2600		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,4600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,9700		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	14,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600		
		<i>Total</i>				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 2,00 Hxx 1,00-4 un)	m2	8,0000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,8400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6400		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	8,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	32,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,0000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,8000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	8,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1600		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Timplarie						
		5. Pardosele				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.120mm	m3	12,7600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,6324		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	14,6740		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,6796		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,3592		
		<i>Total</i>				
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	106,330 0		

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp				
	7123010010200	Betonist	h-om	101,0135		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6330		
	2663102100001	Beton clasa B12,5 C8/10	m3	10,8988		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,6330		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardosele						
		6. Pavaj pietonal si pereul				
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,9700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9203		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,7155		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0437		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0874		
		<i>Total</i>				
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80)	m	53,7400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4488		
	7129020012800	Pavator	h-om	9,6732		
	2663102100001	Beton clasa B12,5 C8/10	m3	2,5795		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	54,8148		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1612		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	54,0087		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1612		
		<i>Total</i>				
33	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	49,7400		

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosime pavaj 40 mm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	28,8591		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7859		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	79,5840		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	656,5680		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40 mm	m2	50,4861		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2487		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,8901		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,9948		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pavaj pietonal si pereul						
		7. Hazna				
34	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2700		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5535		
		<i>Total</i>				
35	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,1500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3690		
		<i>Total</i>				
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0545		
		<i>Total</i>				
37	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0835		
		<i>Total</i>				
38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	22,8500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1375		
		<i>Total</i>				
39	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa (Подготовка под фундамент) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,2500		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1625		
	2663102100000 1	Beton B7,5	m3	0,2588		
		<i>Total</i>				
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,0400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2040		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0673		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0612		
		<i>Total</i>				
41	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare	m3	2,3300		

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	21,4360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4308		
	2710602000092	Armaturi	kg	25,6300		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15 C 16/20	m3	1,2116		
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	4,4270		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2330		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,3378		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0309		
		<i>Total</i>				
42	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,0000		
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	1,0000		
	2661126433091 1	Inel de reazem KИO-1	buc	1,0000		
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc	1,0000		
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
43	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,7700		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1770		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0389		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0531		
		<i>Total</i>				
44	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele	m2	16,9600		

1	2	3	4	5	6	7
		si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0176		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	28,8320		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0170		
		<i>Total</i>				
45	RCsU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800		
		<i>Total</i>				
46	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm	buc	1,0000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	2722103310000	Teava instalatie D 133	m	0,5000		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600		
		<i>Total</i>				
47	RCsB08A	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0200	buc	1,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,7084		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0377		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0347		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
48	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0258		
		<i>Total</i>				
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2970		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3450		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0630		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1260		
		<i>Total</i>				
Total						