

Parc polifunctional in s. Bolduresti, rnul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № PPB-2-2

Inverzire

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Pregatirea terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	25,80		
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	4 128,00		
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4	100 m3	25,80		
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,80		
5	TsD09A 1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	25,80		
6	TsD14A 01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	258,00		
		Capitolul 2. Plantarea copacilor				
7	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	15,40		
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori ,fara balot (inaltime 1.5-2.5m)	buc	77,00		
9	Pret Moldsilv	Castan	buc	8,00		

	a					
10	Pret Moldsilla va	Tei	buc	11,00		
11		Ulm	buc	7,00		
12		Artar	buc	4,00		
13		Frasin	buc	6,00		
14		Platan	buc	5,00		
15		Fag	buc	3,00		
16		Stejar	buc	1,00		
17		Mesteacan	buc	12,00		
18		Salcie plingatoae	buc	8,00		
19		Pin negru	buc	3,00		
20		Arbore rasinos „Hoopsi,,	buc	3,00		
21		Copac de conifere „ Normaniana,,	buc	6,00		
		Capitolul 3. Tufari				
22	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	33,90		
23	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind	m	128,90		
24	TsH24B	Plantari fara balot , executate manual, la arbusti, juniper	buc	130,00		
25	TsH24A	Plantari fara balot , executate manual, la arbusti,liliac	buc	140,00		
26	TsH24B	Plantari fara balot, executate manual, la arbusti, trandafiri	buc	70,00		
		Capitolul 4. Gazon				
27	TsC03A 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	11,80		
28	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1 652,00		
29	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	5 900,00		
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	59,00		
31	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	59,00		

32	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (lalea) ,(34.2 m2)	100 buc	10,26		
33	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (crizantema)	100 buc	0,70		