

Reparatia scarii centrale a cladirii Parlamentului Republicii Moldova

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 3753-EEF

Deviz-oferta № 3753-EEF Echipament Electric de Forta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
		Capitolul 1.1. Iluminare, echipament electric				
1	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,0000		
2		Intrerupator automat BA47-29/3P/C80A	buc	1,0000		
3		автоматический выключатель диф. тока 4P, In=63A, диф=30mA АД14 4P	buc	1,0000		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,0000		
5		Intrerupator automat BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000		
6		Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A	buc	9,0000		
7	08-03-529-3	Contactori de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	1,0000		
8	08-01-102-1	Dulap de dirijare si reglare (DEVreg 850)	buc	1,0000		
9	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	10,7400		
10		Cablu DEVlasphalt 30T 30W/m L=112m	buc	6,0000		
11		Cablu DEVlasphalt 30T 30W/m L=134m	buc	3,0000		
12		Cutie 200x100mm	buc	1,0000		
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	3,1000		
14		Cablu VVng-2*1,5mm2	m	310,0000		
15	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,1000		
16		Tevea PVC d=20 П20	m	310,0000		

1	2	3	4	5	6	7
17	08-01-080-4	Aparate pentru masurare si protectie: Sensor De-Vi	buc	1,0000		
Total			lei			
Asigurarea sociala			24,00 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
18		Sensor pamint "De-Vi"	buc	1,0000		
19		контактор модульный U400V KM63-40	buc	1,0000		
20		Универсальный двухзонный программируемый микропроцессорный регулятор для управления кабелям системами защиты от обледенения и замерзания водосточных труб,желоб поверхности кровли с двумя цифровыми микропроцессорными датчиками и один источник питания DEVI Devireg 850	buc	1,0000		
Total			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total lei

TVA 20,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)