

**Lucrări de reparații la sediul
Centrului de Asistență și protecție
Socială ” Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe” din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistență Socială
Ocnița, str, Sănătății nr.4, or.
Ocnița**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucru Nr.6

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	188,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	802,000
3	CL14B	Demontarea constructiilor metalice (rezervoare 2 buc) fara recuperare	t	0,300
4	RpCI32A	Taierea placilor tip eternit (cu fibre celulozice sau din asbest) asbociment, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungeri.	m2	62,000
5	RpCH05F	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase	m	42,000
6	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	62,000
7	CE42A	Executarea lucarnelor ,	buc	3,000
8	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului K=0.0005	m2	802,000
9	CK26B (Aplicativ)	Coama la acoperis din tabla 200*200 *1250 mm protejata anticoroziv	m	80,000
10	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara (Trap) de trecere DE LA SCARA DE INCENDIU LA LUCARNE)	kg	24,000

1	2	3	4	5
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv K= 0.047 pentru cot de jgheab K=0.0484 pentru piese de racordare jgheab- burlan K=0.0807 .	m	124,000
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv K=0.3125 pentru cot burlan. pentru cot de capat , K=0.1563 pilnii de curatire K=0.0 pentru pise de legatura K=0.1563	m	64,000
13	RpCR38A	Vopsitorii in culori de ulei la streasina si fronton de pe autoturnuri: intr-un strat	m2	132,000
14	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, a deseurilor avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	10,200
15	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor (deseuri), in auto categoria 2	t	10,200
16	TsI50A2	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,200

Președintele grupului de lucru:

Alina POSTOLACHI _____