

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 1
Lucrări de reparație a rețelei termice

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	80,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,0000
3	TsC02D21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,9000
4	AcE07C	Demontarea capacelor din beton (existente) fara piesa-suport, ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	32,0000
5	M1M05B	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 65;80 mm	m	210,0000
6	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	4,0000
7	M1M05B	Montarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 65;80 mm	m	210,0000
8	8-1	Teava d89x3.5	m	170,0000
9	9-1	Teava d57x3.5	m	40,0000
10	TfA02B2	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;	buc	18,0000
11	11-1	Cot d89	buc	12,0000
12	12-1	Cot d59	buc	6,0000

1	2	3	4	5
13	TfB01C2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 50	buc	8,0000
14	14-1	Robinet	buc	8,0000
15	RpIC36C	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm	buc	48,0000
16	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	210,0000
17	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII)	t	0,2000
18	AcE07C	Montarea capacelor din beton (existente) fara piesa-suport, ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	32,0000
19	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint coeziv	m3	90,0000
20	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,9000
21	RpDA19A	Impietruirea acostamentelor, cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare, asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	m2	67,0000
22	DB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,0000
23	TsI50H	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km	t	20,0000