

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com. Cucoara

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com. Cucoara

3. Obiectul achizițiilor Reparatii interioare la Casa de Cultura din s. Cucoara, com. Cucoara, r - I Cahul

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Hol.				
1	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	75,690		
2	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, din gips pina la 20 cm latime	m	34,200		
3	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	65,290		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,290		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,290		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,290		
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,290		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,290		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,290		
10	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice latimea 15 - 20 cm.	m	34,200		
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,640		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	58,200		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	58,200		

1	2	3	4	5	6	7
14	CH06A	Mina curenta cu balustrada din inox.	m	12,400		
		Capitolul 2. Hol nivelu II				
15	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	97,840		
16	RpCN12 A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, din gips pina la 20 cm latime	m	38,800		
17	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	97,840		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,840		
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,840		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,840		
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,840		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,840		
23	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice latimea 15 - 20 cm.	m	38,840		
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,320		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	234,740		
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	234,740		
27	CH06A	Mina curenta cu balustrada din inox.	m	8,200		
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	53,400		
29	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
30	CK05A	Ecranizari din lemn (reici decorative) la aparatele de incalzit (radiatoare).	m2	19,800		
	Total		lei			
	CASM			24,00 %		
	Total			100,00 +		
	Transportarea materialelor			10,00 %		
	Total			100,00 +		
	Cheltuieli regie			14,50 %		
	Total			100,00 +		
	Beneficiul			6,00 %		
	Total			100,00 +		
	Cheltuieli neprevazute			2,00 %		
	Total			100,00 +		
	TVA			20,00 %		

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)