

## Caiet de Sarcini desfasurat. Lucrari pregatitoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m)	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000
		<i>Total</i>	Lei	
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300
		<i>Total</i>	Lei	
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600
		<i>Total</i>	Lei	
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	Lei	
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300
		<i>Total</i>	Lei	
		<b>2. Sistematizarea pe verticala</b>		
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m)	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400
		<i>Total</i>	Lei	
7	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000	100 m3	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100
		<i>Total</i>	Lei	
8	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300
		<i>Total</i>	Lei	
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307
		<i>Total</i>	Lei	
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>	Lei	
		<b>3. Umplutura la rambleu</b>		

1	2	3	4	5
11	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (umplutura la rambieu)	100 m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	4100126202818	Apa	m3	0,4000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900
		<i>Total</i>	Lei	
12		Argila	m3	
	21321	Argila	m3	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	
		<b>4. Lacat de argila</b>		
13	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat)	100 m3	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	4100126202818	Apa	m3	0,4000
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900
		<i>Total</i>	Lei	
14		Argila	m3	
	21321	Argila	m3	1,0000
		<i>Total</i>	Lei	