

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Реконструкция газоснабжения АИТ детского сада**

**№1 в с. Казаклия Чадыр-Лунгского р-на, АТО Гагаузия**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Utilaj</b>		
		<b>1.1. Приборы и средства автоматизации</b>		
1		Термометр	buc	5,00
2		Манометр МП4-У	buc	7,00
3		Мановакууметр МВП-У	buc	1,00
4		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	2,00
5		Напоромер ТНМП-52-М2	buc	1,00
6		Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,00
7		Сирена сигнальная СС-1	buc	1,00
8		Детектор оксида углерода SEITRON	buc	1,00
9		Электронный регулятор температуры ECL "Comfort 210"	buc	1,00
10		Погружной датчик температуры воды EMSU-100	buc	1,00
11		Датчик наружной температуры EMS-10	buc	1,00
12		Клеменная панель для настенного монтажа ECL Comfort	buc	1,00
		<b>1.2. Щит управления и сигнализации - ЩУС и аппаратура, поставляемая комплектно со щитом</b>		
13		Шкаф для щита управления IP54	buc	1,00
14		Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/С4	buc	4,00
15		Переключатель универсальный УП-5312	buc	1,00

1	2	3	4	5
16		Реле промежуточное ПЭ37-4493	buc	6,00
17		Кнопка управления, "Пуск", толкатель зеленый ABLFS-22	buc	3,00
18		Кнопка управления, "Стоп", толкатель красный ABLFS-22	buc	1,00
19		Светосигнальный индикатор, желтый, AD-22DS	buc	3,00
20		Светосигнальный индикатор, белый, AD-22DS	buc	1,00
21		Диод Д-226Б	buc	4,00
22		Блок зажимов БЗ 24-4П	buc	3,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Монтаж приборов и средств автоматизации и проводок</b>		
23	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	5,00
24	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	4,00
25	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control	buc	7,00
26	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж манометра, ДМ2010)	buc	3,00
27	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (монтаж напоромера ТНМП-52)	buc	1,00
28	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00
29	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ECL, ESM, ESMU	buc	3,00
30	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare CC1	buc	1,00
31	11-02-001-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, отборное устройство	buc	11,00

1	2	3	4	5
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,15
33	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,79
34	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm Д15	100 m	0,03
35	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D15	100 m	0,06
36	08-02-407-6	Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm D20	100 m	0,05
37		Кабель КВВГ сеч. 5 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м	51,00
38		Кабель КВВГ сеч. 4 x 1,5 мм <sup>2</sup>	м	43,00
39		Провод ПВ1-0,66 сеч: 1,5 мм <sup>2</sup>	м	12,00
40	11-08-002-04	Racordarea retelelor electrice prin tevi la aparate: din tuburi de otel fara rosturi, diametrul trecerii conventionale, pina la 22 mm присоединение к приборам трубных проводок	10 buc	3,80
		<b>2.2. Монтажные работы щита управления и сигнализации ЩУС</b>		
41	11-06-001-01	Рапоу, masa, kg, pina la: 50 Монтаж щитков	buc	1,00
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	26,00