

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a sediului Procuraturii Căușeni
Oficiul Bender**

4. Descrierea Sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Bender își are reședința în municipiul Bender, str. Dzerjinski, 46, pe același teritoriul cu Inspectoratul de poliție Bender și Comenduirea militară. Accesul în sediul Procuraturii Căușeni, oficiul Bender este efectuat prin punctele de pază fixă, care sunt în subordonarea Inspectoratului de poliție Bender și a Comendurii militare. Persoanele care urmează să viziteze Procuratura Căușeni, oficiul Bender sunt înregistrate în baza actului de identitate la punctul de intrare la paza fixă.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	205,6000
2	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	134,4000
3	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,8800
4	RpCR31A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti, Se exclude badgete.	m2	205,6000
5	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	12,0000
6	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16x40 mm	m	205,0000
7	RpEA06A	Montarea dozelor de derivatie pentru tevi de instalatii, avind diametrul pina la 1 1/2" Materiale marunte (cinepa, ipsos, vaselina etc.) proc.din val. materialelor=1,0300	buc	12,0000
8	pret furnizor	Conector cablu canal 16x40mm	buc	98,0000
9	pret furnizor	Conector cablu canal 16x40mm tip T	buc	8,0000
10	pret furnizor	Colt cablu canal 16x40mm	buc	28,0000
11	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m	65,0000

1	2	3	4	5
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300		
12	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	140,0000
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,0000
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	24,0000
15	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	19,0000
16	RCsB29N K=3,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm, K=3,6 Коэффициент к трудозатратам=3,6000 Коэффициент к материалам=3,6000 Коэффициент к машинам=3,6000	buc	2,0000
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, 250*250mm metalica	buc	4,0000
18	RpCI10B apl.	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm , Se exclude:Coama 2 piese ond.mari 1097 x 270 x 6 S 5936/2, Pазie indoita ondulata azbocim. 200x1097x6, Pазie indoita ondulata azbocim. 1750x316x8 , Rondele cu gulер si capac din polietilena, Nisip sortat spalат de riu si lacuri 0,0-3,0 mm, Var pasta, Mortar ciment 100-T(pt.informatie), Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric. Mat. marunte (disc vidia, etc.)=1,0500	m2	52,0000

Preşedinte grup de lucru



Iuri LEALIN