



Referință: Hotărârea Guvernului R.M. nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul „Cu privire la verificarea proiectelor și a execuției construcțiilor și expertizarea tehnică a proiectelor și construcțiilor”

Aviz de verificare

“Reabilitarea drumului str. Deputatscaia, s. Dobrogea Veche”

Beneficiar - Primăria s. Dobrogea Veche r-nul Sîngerei.

Compartiment: Devize

Documentația de deviz este elaborată de Minodora Smirnov

Devizier: Minodora Smirnov.

1. Baza de calcul a devizului de cheltuieli:

Procesul verbal de examinare a stării tehnice și măsurări.

2. Date privind verificarea documentației de deviz:

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

Ion Damian

Devize

3. Date generale:

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01-01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

4. Costul lucrărilor de deviz:

Verificării s-a supus devizele de cheltuieli: **“Reabilitarea drumului str. Deputatscaia, s. Dobrogea Veche”** în sumă de **1100,0 mii lei**

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

Verificării s-a supus devizele locale unde s-a verificat corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului I, 2021 (prețuri medii de piață), normelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, cheltuieli de regie, beneficiul de deviz și TVA, incluse în devizele locale. La întocmirea devizului local pentru lucrările de construcție, s-a aplicat cheltuielile de regie medii pe ramură de 14,5%; beneficiu de deviz mijlociu în mărime de 6%; salariu mediu pe ramura „Construcții” - 57,66 lei/oră, contribuții asigurări sociale de stat-24,0%;

Au fost supuse verificării devizele locale:

Devizul nr. “Reabilitarea drumului str. Deputatscaia, s. Dobrogea Veche” în sumă de **1100,00 mii lei** care prevede: Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime de 5cm de pe suprafața rutieră. Încărcarea în auto a noroiului. Excavat și transportat la 21-30m cu încărcător frontal și încărcare în autovehicol . Transportarea gunoii cu autobasculanta de 10t la distanța de 1km. Reparația drumurilor împietruite cu adaus de material. Cucățirea mecanică a sprafetelor rutiere cu mătura mecanică fixată pe tractor. Amorsarea suprafețelor straturilor debază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. Îmbrăcăminte din beton asfaltic executată la cald cu grosimea de 6cm Amorsarea suprafețelor straturilor debază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. Îmbrăcăminte din beton asfaltic executată la cald cu grosimea de 4cm. Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10cm.

6. Concluzii:

Ca urmare, devizul nr. **“Reabilitarea drumului str. Deputatscaia, s. Dobrogea Veche”** se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în sumă de **1100,0 mii lei**.

Verificator de proiecte

Ion Damian