

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5		
		1. Acoperiș				
1	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe astereala din lemn, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm cu toate lucrarile concomitente	m2	43,31		
2	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=10.2 cm, din tabla protejata anticoroziv	m	26,20		
3	CK28B	Stresena suspendata executate pe santier din lambriu de mase plastice de 8 mm grosime,culoare alba,inclusiv bagete dim mase plastice,pe structura de lemn existenta	m2	36,40		
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru finisarea stresensi si burlanele)	m2	40,00		